

SATURS


PASKAIDROJUMA RAKSTS	3
1. Detālplānojuma teritorijas atrašanās vietas shēma.....	4
2. Detālplānojuma mērķis un uzdevumi	5
3. Teritorijas esošā izmantošana	5
3.1. Atrašanās vietas raksturojums	5
3.2. Zemes īpašumu piederība.....	5
3.3. Teritorijas izmantošana	6
3.4. Inženierkomunikācijas un aizsargjoslas	6
4. Detālplānojuma risinājuma apraksts un pamatojums.....	6
4.1. Detālplānojuma izstrādes nosacījumi	6
4.2. Zemesgabala robežas	7
4.3. Apbūve	7
4.4. Transporta un gājēju kustība	9
4.5. Trokšņi	9
4.6. Dabas aizsardzības prasības	10
4.7. Inženiertehniskais nodrošinājums	11
4.7. Teritorijas labiekārtošana	12
GRAFISKĀ DAĻA	13
Topogrāfiskais plāns	14
Teritorijas pašreizējā izmantošana.....	15
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana	17
Ģeneratoru aizsargjoslas	19
TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI.	21
1. Prasības visā detālplānojuma teritorijā	22
1.1. Būvdarbu organizācija.....	22
1.2. Dabas aizsardzības prasības.....	22
1.3. Trokšņu līmeņa kontrole	22
1.4. Apbūves maksimālais augstums	22
1.5. Piekļūšana un automašīnu novietošana.....	22
1.6. Elektriskie tīkli un iekārtas	22
1.7. Labiekārtojums.....	22
1.8. Meliorācija	23
2. Prasības un apgrūtinājumi 1. Zemes vienībai	23
3. Prasības un apgrūtinājumi 2. Zemes vienībai	23
4. Prasības un apgrūtinājumi 3. Zemes vienībai	24
5. Prasības un apgrūtinājumi 4. Zemes vienībai	24

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI	25
Domes lēmumi	26
Īpašuma tiesību dokumenti	33
Sabiedriskās apspriešanas materiāli.....	37
Institūciju sagatavotie nosacījumi un atzinumi	50
Ziņojumi	71
Cita informācija	74

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Dundagas novada Dundagas pagasta nekustama īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.8850 – 002– 0190) detālplānojums.

1. Detālpārplānojuma teritorijas atrašanās vietas shēma.



2. Detālplānojuma mērķis un uzdevumi

2.1. Detālplānojuma mērķis ir precizēt detālplānojuma teritorijas daļu atļauto (plānoto) izmantošanu, lai pamatotu zemes gabalā vēja ģeneratoru izvietošanu.

2.2. Detālplānojuma uzdevums ir izstrādāt detālplānojumu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem” Nr. 1148 (10.10.2009), LR Aizsargjoslu likumam, un, saskaņā ar šo uzdevumu un citu uz teritorijas plānošanu attiecināmu normatīvo aktu prasībām.

3. Teritorijas esošā izmantošana

3.1. Atrašanās vietas raksturojums

Detālplānojuma teritorija atrodas Dundagas novada Dundagas pagasta, īpašumā ”Ezeru Spīdolas”.

Plānojamā teritorijā iekļaujas zemesgabals ar kopējo platību 25,6 ha, kur lauksaimniecībā izmantojamā aramzeme ir 23,4 ha ganības 0,6 ha, kopā lauksaimniecībā izmantojamās zemes ir 23,9 ha, zem ūdeņiem ir 0,6 ha, zem ceļiem ir 0,4 ha, mežu zeme – 0,7 ha. Lauksaimniecībā izmantojamais zemes gabals ir meliorēts - kopā 23,4 ha.

Reljefs plānojuma teritorijā ir līdzens. Tā teritoriju ierobežo upe Milzgrāvis, meliorācijas regulējamā ūdens noteka un Timotejupe.

Saskaņā ar Latvijas Vides, Ģeoloģijas un Metroloģijas Centra 2011.gada 21.marta vēstuli Nr.4-6/ 470, ņemot vērā apkārtējā reljefa augstumu virs jūras līmeņa „Ezeru Spīdolas” teritorija pie maksimālā ūdens līmeņa Milzgrāvja upē netiks appludināta.

Detālplānojuma teritorijai vistuvāk atrodas Dundagas pagasta viensēta „Ezeri”, 560 metri līdz plānojamās teritorijas robežai. Viensēta „Alkšņvalki” atrodas 880 metru attālumā, „Sudmaļkalni” – 1375 metru attālumā, „Ziedkalni” – vairāk nekā 2000 metru attālumā. Tuvākā viensēta Rojas pagasta teritorijā „Līdumlauki” atrodas 1200 metru attālumā no detālplānojuma teritorijas.

3.2. Zemes īpašumu piederība

Zemesgabals „Ezeru Spīdolas” ir privātīpašums. Tā īpašnieki ir divas fiziskās personas (skat. Zemes grāmatu). Šo zemi saskaņā ar īres līgumiem iznomā četras komercsabiedrības: SIA „Zelta Formula”, SIA „RK 88”, SIA „Sky Energy-1” un SIA „Sky Energy-2”.

3.3. Teritorijas izmantošana

2009.gada 26.augusta saistošie noteikumi Nr.7 „Par Dundagas novada teritorijas plānojumam” regulē apbūvi detālplānojuma teritorijā.

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 2009.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7 detālplānojuma teritorija atrodas plānotās izmantošanas zonā Lauksaimniecības teritorijas (LT). Lauksaimniecības teritorijās (LT) atļauta ražotņu izvietošana. Pašlaik zemes gabals neapbūvēts, zemes galvenie lietošanas veidi ir lauksaimniecība un mežsaimniecība.

3.4. Inženierkomunikācijas un aizsargjoslas

Detālplānojuma teritorija ir apgrūtināta ar aizsargjoslu gar gaisvadu elektrolīniju ar nominālo spriegumu 20 kV -1,03 ha, Milzgrāvja aizsargjosla -1,95 ha, Timotejupes aizsargjosla 0,54 ha, ūdensnotekas 0,63 ha aizsargjosla

Milzgrāvim un Timotejupei ir noteikta 4 metrus plata tauvas josla.

Ģeneratoru izvietojums detālplānojuma teritorijā paredzēts tā, lai to aizsargjoslas nerada apgrūtinājumus detālplānojuma teritorijai pieguļošajiem īpašumiem. Ģeneratora aizsargjoslas lielums saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 32.1 pantu ir noteikts ģeneratora spārņa gaitas augstākā punkta attālumu no zemes, kas ir 55,5 metri, pareizinot ar 1,5.

4. Detālplānojuma risinājuma apraksts un pamatojums

4.1. Detālplānojuma izstrādes nosacījumi

Detālplānojums ir jāizstrādā pamatojoties uz Dundagas novada Domes 29.09.2010 sēdes lēmumu Nr.384 (protokols Nr.14, 10.§ 10.2) „Par detālplānojumu īpašumam „Ezeru Spīdolas””.

Detālplānojums zemesgabalam „EZERU SPĪDOLAS”, ar kadastra Nr. 8850 002 0190 izstrādāts saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2010 sēdes lēmumu Nr.385 (protokols Nr.14, 11.§) „Par darba uzdevumu īpašuma „Ezeru Spīdolas” detālplānojumam.

Izstrādājot detālplānojumu, tika pieprasīti un saņemti tehniskie noteikumi un nosacījumi, ko izsniegušas sekojošas institūcijas:

Ventspils reģionālās vides pārvalde,

VZD Ziemeļkurzemes reģionālā nodaļa,

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo",

Ziemeļkuzemes reģionāla lauksaimniecības pārvalde;

VAS "Latvijas valsts ceļi"

Veselības inspekcija Kurzemes kontroles nodaļa

Detālplānojuma grafiskās daļas izstrādāšanai izmantots topogrāfiskais plāns, LKS 92 koordinātu sistēmā, mēroga koeficients 0.999689, Baltijas augstumu sistēmā, mēroga precizitāte 1:500.

4.2. Zemesgabala robežas


Zemesgabala ārējās robežas netiek mainītas. Zemes gabals ir iznomāts četrām komercsabiedrībām. Detālplānojumā ir izstrādāts zemes gabala parcelācijas plāns, kas balstās uz nomas līgumu nosacījumiem un Dundagas novada Domes 2009.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7.

4.3. Apbūve

Detālplānojuma darba uzdevums paredz pamatot vēja ģeneratoru izvietojumu, dzīvojamās apbūves risinājumi detālplānojumā nav paredzēti. Paredzēta ceļu un laukumu izbūve. Iespējamās pagaidu būves saskaņā ar izstrādātu tehnisko projektu. Detālplānojuma teritorijā paredzēts izbūvēt 16 vēja elektrostacijas (VES).

VES V29-225 tehniskie raksturlielumi:

Ģeneratora jauda pie vēja ātruma 16 m/s	– 225 kW
Rotora nominālais ātrums	– 43 apgr./min
Sākuma vēja ātrums	– 3,5 m/s
Maksimālais vēja ātrums	– 56 m/s
Rotora diametrs	– 29 m
Rotora orientācija	– vēja pusē 3 asmeņi
Asmeņu materiāls	– Stikla šķiedras/poliesters
Kontroles sistēma kontrolē pīķus	
Pārnesumkārbas	– Planetārā
Bremzes	– diska
Ģenerators	– Asinhrons
Līmeniskā kontrole	– Powered
Torņa augstums	– 40 m




VES V29-225 konstruktīvā shēma.

4.4. Transporta un gājēju kustība

Transporta piekļuves ceļš detālplānojumā noteiktajai teritorijai paredzēts, no valsts reģionālā autoceļa Roja - Kolka. Esošo piebraucamo ceļu segumu nepieciešams uzlabot.

Ceļu izvietojums detālplānojuma teritorijā tiek projektēts atbilstoši iespējamam iebraucošā transporta sastāvam un plānotai satiksmei. Ceļa griezums grafiskajā materiālā.



Piebraucamā ceļa shēma

4.5. Trokšņi

Trokšņu līmeņa modelēšana ir veikta, kura parāda, ka trokšņu līmeņa normas attiecībā uz viensētu „Ezeri” Lnakts, Lvakars un Ldiena nepārsniedz LR MK 597 noteikumos minētās ilgtermiņa robežvērtības. Papildus 2011.gada 14.aprīļa slēdzienā Nr.008/2011 SIA „R&D AKUSTIKA” norāda, ka tajos pašos mērpunktos, kuros tika veikti mērījumi, tika veikta arī trokšņa līmeņa aprēķinu prognoze ar 3 dimensiju trokšņa izplatīšanās prognozēšanas licencētu datorprogrammu „SoundPLAN7.0”, pie

konkrētiem klimatiskajiem apstākļiem, kādi bija mērījumu veikšanas laikā. Prognozētie trokšņu līmeņi un nomērītie rezultāti praktiski atšķiras kļūdas robežās, trokšņa līmeņa pārrēķins no 30 uz 40 m torņa augstumu ir nebūtisks ap 0,4 dB.

4.6. Dabas aizsardzības prasības

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir devusi slēdzienu, ka vēja elektrostaciju izvietošana īpašumā „Ezeru Spīdolas” (88500020190) ir pieļaujama. Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 14.05.2010, derīgs līdz 13.05.2013) atkārtots slēdziens par vēja parka būvniecības un tālākās ekspluatācijas ietekmi uz savvaļas putnu populācijām nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā nosaka, ka:

saskaņā ar agrākajiem iesniegumiem „Ezera Spīdolās” plānots izvietot vēja elektrostacijas (VES) ar torņu augstumu līdz 100 m un rotora diametru līdz 90 m. Saskaņā ar līdzšinējiem pētījumiem, VES augstums vai rotora griešanās ātrums nav noteicošais riska faktors attiecībā uz putniem; putnu sadursmju iespējamība pieaug, kā arī citas ar VES saistītās negatīvās ietekmes parādās gadījumos, kad VES tiek izvietots putnu koncentrācijas vietās, nozīmīgās putnu pārlidojumu trasēs (pamatā lokālās), kur lidojuma augstums ir zems vai plānojot vēja parkus, netiek ņemts vērā potenciālais kumulatīvais efekts. Konkrētā plānotā vēja parka gadījumā nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” nav konstatējams neviens no iepriekš nosauktajiem gadījumiem. Līdz ar to, VES parametri konkrētā gadījumā ir pieļaujami plānoto parametru robežās.

Lai arī šī ir viena no retajām atklātajām platībām tuvākajā apkārtnē, kurā dominē zālājs, atmatas un tīrumi, tā nav nozīmīga migrējošiem ūdensputniem (zosīm, gulbjiem, pīlēm, dzērvēm) nedz kā atpūtas, nedz kā barošanās vieta, jo teritorija ir meliorēta, periodiski neapplūstoša, tajā migrāciju laikā neveidojas noturīgas lāmas, pie kam tā ir nepietiekami plaša (tikai 400 – 600 m plata). Novērojumi līdzīgos apstākļos norāda, ka šādās vietās var būt konstatēti vien atsevišķi putni vai nelielas putnu grupas. To apliecina arī teritorijas apsekošanas rezultāti 19.10.2006, 24.10.2009 (R.Le buss) un 13.04.2010 (K.Millers).

Apkopojot iepriekš sacīto, kā arī ņemot vērā teritorijas statusu (atrodas ārpus valsts un ES nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī putniem nozīmīgajām vietām, kā arī pietiekami tālu no tām), teritorijas nelielo nozīmību migrējošiem putniem un nepieciešamību atbalstīt atjaunojamās enerģijas ražošanu vietās, kur tas ir pieļaujams no dabas aizsardzības interešu viedokļa, ir pieļaujama plānotā vēja parka

būvniecība un ekspluatācija nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Ja uzskaišu vai monitoringa laikā tiek konstatēts, ka plānotais vēja parks var apdraudēt migrējošos dienas plēsīgos putnus, tad intensīvākajā migrācijas periodā VES darbība ir uz laiku apturama. Ņemot vērā to, ka dienas plēsīgie putni ir aktīvi diennakts gaišajā periodā, letālas sadursmes ar VES, kuru darbība ir apturēta (rotori negriežas) ir maz ticamas.

Uz šodienu projekta virzītāji ir noslēguši LĪGUMUS ar LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBU par monitoringa veikšanu.

Ņemot vērā LR VARAM VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes rekomendācijas (Nr.9.5.-33/3 04.02.2011), konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja ģeneratoru parka izveidi teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām, Dundagas novada pašvaldība 15.02.2011. pieprasīja informāciju un nosacījumus detālplānojuma izstrādei. Tā kā līdz šim nav saņemta atbilde, pašvaldība un detālplānojuma izstrādātais uzskata, ka attiecīgajā teritorijā Dabas aizsardzības pārvaldei nav interešu, kuras institūcija aizstāv.

4.7. Inženiertehniskais nodrošinājums

Detālplānojums nosaka nepieciešamo risinājumu kompleksu teritorijas attīstības īstenošanai atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem mērķiem un uzdevumiem

Detālplānojuma teritoriju šķērso elektroapgādes 20 kV gaisvadu līnija. Elektroapgādes jautājumu risināšanai jāizstrādā elektroapgādes tehniskais projekts. Elektrisko jaudu nodošanai publiskā operatora tīklā paredzēts nodrošināt izbūvējot divus transformatora punktus (TP), katrā 2x1MW lielu jaudu. TP atrašanās vietas zemes gabalā ir optimālākās. Visas izmaksas, kas saistītas ar teritorijas elektroapgādes risinājumiem, jāsedz ierosinātajam.

Virszemes ūdeņu novadīšanu projektētajam ceļam izveidot gar vienu malu, novadot tos objekta „Ezeru Spīdolas” meliorācijas grāvjos, kas no trim pusēm robežojas ar vēja parkam paredzēto zemes gabalu.

Meliorācijas tīkla pārkārtošanas un virszemes ūdens novadīšanas projektēšanu un būvniecību veikt atbilstoši MK 2010. gada 16.marta noteikumu Nr. 261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" prasībām. Ģeneratoru plānotais izvietojums zemes gabalā nodrošina esošās meliorācijas sistēmas tīkla saglabāšanu.

Teritorija robežojas ar dabīgām un mākslīgām ūdenstecēm, kuru ūdeņi tiek novadīti uz Rīgas jūras līci. Darbojas ūdeņu savākšanas meliorācijas sistēmas un novadgrāvji,

tāpēc teritorijas applūdinājuma varbūtība netiek aprēķināta.

Detālpplānojumā tiek noteikta nepieciešamo inženierkomunikāciju pieslēgšana. Plānotā teritorija nodrošināma ar inženiertehnisko apgādi saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Ūdensapgāde un siltumapgāde zemesgabalā nav paredzēta.

4.7. Teritorijas labiekārtošana

Teritorijā būvdarbu laikā ir jāveic augsnes aizsardzības pasākumi un pēc ceļu un laukumu, kā arī vēja parka izveides bojātā augsnes virskārta ir jāatjauno. Būvniecībai paredzētajā teritorijā nav nepieciešama koku ciršana.

Koku ciršanai meža zemēs nav paredzēta, tomēr, ja tas nepieciešams, nepieciešama speciāla atļauja „saskaņā ar 2004.gada 28.septembra MKN 806 „Meža zemes transformācijas noteikumi”.

Zemesgabalā nav speciāli paredzēta teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana, kā arī atkritumu konteineru izvietošana.

GRAFISKĀ DAĻA

Dundagas novada Dundagas pagasta nekustama īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.8850 – 002– 0190) detālplānojums.

Topogrāfiskais plāns

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

Ģeneratoru aizsargjoslas

TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI.

Dundagas novada Dundagas pagasta nekustama īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.8850 – 002– 0190) detālplānojums.

1. Prasības visā detālplānojuma teritorijā

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi darbojas Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijā, zemesgabālā „Ezeru Spīdolas” kad. Nr. 8850 002 0190.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir detālplānojuma zemesgabalam „Ezeru Spīdolas”, kadastra Nr. 8850 002 0190 sastāvdaļa un skatāmi kopā ar grafisko materiālu.

1.1. Būvdarbu organizācija

- Plānotie darbi vēja ģeneratoru uzstādīšanai ir jāpamato tehniskajā projektā.
- Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas secīgi tiek uzsākti sekojoši darbi detālplānojuma teritorijā:
 - transformatoru apakšstaciju un 0,4 kV/ 20 kV, u.c. līniju izbūve, pārvešana;
 - zemes urbumu veikšana;
 - piebraucamā ceļa izbūve;
 - meliorācijas tīkla atsegšana, nepieciešamības gadījumā projektēšana un daļēja izbūve.
- Vēja parka izbūvi var uzsākt pēc inženierkomunikāciju izbūves.

1.2. Dabas aizsardzības prasības

Pēc vēja parka nodošanas ekspluatācijā 3 gadus jāveic migrējošo putnu un sikspārņu monitorings.

1.3. Trokšņu līmeņa kontrole

Pirms vēja ģeneratoru parka nodošanas ekspluatācijā jāveic praktiskos trokšņu līmeņu mērījumus pie tuvākajām dzīvojamām mājām, lai noskaidrotu faktiskā trokšņa līmeņu atbilstību normatīvos noteiktajiem.

1.4. Apbūves maksimālais augstums

Dzīvojamā apbūve netiek plānota. Iespējams izvietot pagaidu ēkas vēja parka apkalpošanai. Tās nevar pārsniegt 6 metru augstumu dzegā.

Vēja ģeneratoru torņa maksimālais augstums – 40 m;

Vēja rotoru spārnu maksimālais sasniedzamais
augstums virs zemes – 55,5 m

1.5. Piekļūšana un automašīnu novietošana

Transporta piebraucamais ceļš detālplānojuma teritorijai paredzēts no valsts autoceļa Roja- Kolka, izmantojot esošos pašvaldības un servitūtu ceļus Nepieciešamības gadījumā ir jāveic piebraucamo ceļu rekonstrukcija, tā jāveic saskaņā ar rekonstrukcijas tehnisko projektu par projekta ierosinātāja līdzekļiem.

Ceļu izvietojums un automašīnu novietošanas laukumi detālplānojuma teritorijā saskaņā ar grafisko pielikumu. Tehnoloģisko ceļu griezumus grafiskajā materiālā. Ceļu izbūve jāveic saskaņā ar tehnisko projektu.

1.6. Elektriskie tīkli un iekārtas

Teritorijas elektrotīklu ierīkošanai jāizstrādā elektroapgādes tehniskais projekts.

Visas izmaksas, kas saistītas ar teritorijas elektroapgādes risinājumiem, jāsedz ierosinātajam.

1.7. Labiekārtojums

Būvdarbu laikā ir jāveic augsnes aizsardzības pasākumi.

Teritorijā pēc ceļu un laukumu, kā arī vēja parka izveides jāatjauno bojātā auglīgā

augšnes virskārtā.

Atkritumu savākšanai, ja tādi rodas tehnoloģiskajā procesā, jāievēro pašvaldības saistošie noteikumi un atkritumi jāsavāc un jānogādā atbilstoši pastāvošām normām. Būvniecības laikā teritorijā izvietojami konteineri atkritumu savākšanai.

1.8. Meliorācija

Detālplānojuma teritorijā jānodrošina esošā meliorācijas tīkla saglabāšana. Ja tehnoloģiskie risinājumi prasa meliorācijas tīkla rekonstrukciju, ir nepieciešams izstrādāt tehnisko projektu tīkla pārkārtošanai.

Meliorācijas tīkla pārkārtošanas un virszemes ūdens novadīšanas projektēšanu un būvniecību veikt atbilstoši MK 16.03.2010 noteikumu Nr. 261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība" prasībām.

2. Prasības un apgrūtinājumi 1. Zemes vienībai

(SIA „ZELTA FORMULA” ZEMES DAĻA)

Vēja ģeneratoru maksimālais skaits	– 4;
maksimālā tehnoloģisko ceļu platība	– 0,16 ha,
maksimālā zemes platība zem vēja ģeneratoriem	– 0,058 ha
maksimālā zemes platība zem transformatoriem	– 0,005 ha
Apgrūtinājumi:	
servitūta ceļš	– 0,06 ha,
regulējamās ūdens teces aizsargjosla	– 0,15 ha,
„Mizgrāvis ” aizsargjosla	– 0,22 ha,
„Mizgrāvis ” tauvas josla	– 0,088 ha
20 kV gaisvadu līnijas aizsargjosla	– 0,03ha,
0,4kV kabeļu līnijas aizsargjosla	– 0,12ha,
20 kV kabeļu līnijas aizsargjosla	– 0,09ha,
Aizsargjosla ap transformatoru apakšstaciju	– 1 metru attālumā ārpus transformatora nožogojuma vai vistālāk izvirzīto transformatora daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

3. Prasības un apgrūtinājumi 2. Zemes vienībai

(SIA „RK88” ZEMES DAĻA)

Vēja ģeneratoru maksimālais skaits	– 4;
maksimālā tehnoloģisko ceļu platība	– 0,16 ha,
maksimālā zemes platība zem vēja ģeneratoriem	– 0,058 ha
Apgrūtinājumi:	
„Timotejupes” aizsargjosla	– 0,22 ha,
„Timotejupes” tauvas josla	– 0,088 ha
0,4kV kabeļu līnijas aizsargjosla	– 0,11ha,

4. Prasības un apgrūtinājumi 3. Zemes vienībai

(SIA „SKY ENERGY-1” ZEMES DAĻA)

Vēja ģeneratoru maksimālais skaits	– 4;
maksimālā tehnoloģisko ceļu platība	– 0,16 ha,
maksimālā zemes platība zem vēja ģeneratoriem	– 0,058 ha
maksimālā zemes platība zem transformatoriem	– 0,088 ha

Apgrūtinājumi:

0,4 kV kabeļu aizsargjosla	– 0,08 ha,
20 kV kabeļu aizsargjosla	– 0,17 ha,
servitūta ceļš	– 0,05 ha,
„Milzgrāvis” aizsargjosla	– 0,21 ha,
„Milzgrāvis” tauvas josla	– 0,084 ha

5. Prasības un apgrūtinājumi 4. Zemes vienībai

(SIA „SKY ENERGY-2” ZEMES DAĻA)

Vēja ģeneratoru maksimālais skaits	– 4;
maksimālā tehnoloģisko ceļu platība	– 0,16 ha,
maksimālā zemes platība zem vēja ģeneratoriem	– 0,058 ha

Apgrūtinājumi:

„Timotejupes” aizsargjosla	– 0,18 ha,
„Timotejupes” tauvas josla	– 0,072ha
0,4 kV kabeļu aizsargjosla	– 0,07 ha,
Aizsargjosla ap transformatoru apakšstaciju	–1 metru attālumā ārpus transformatora nožogojuma vai vistālāk izvirzīto transformatora daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.

PĀRSKATS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDI

Dundagas novada Dundagas pagasta nekustama īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.8850 – 002– 0190) detālplānojums.



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Pils iela «Līkā muiža», Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

SĒDES PROTOKOLS Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 14

2010.gada 29.septembrī

10. § Par detālplānojuma izstrādi

/Lēmums Nr.384/

10.2. Par detālplānojumu īpašumam Ezeru Spīdolas

Pamats:

1. Romans Kreslovs, Džuljeta Buļs iesniegums par vēja parka (16 ģeneratori) būvniecību īpašumā "Ezeru Spīdolas", 08.09.2010., Nr.K-403
2. Dundagas novada Domes Būvvaldes atzinums par būvniecības iesniegumu vēja ģeneratoru uzstādīšanai Dundagas novada Ezermuižas ciema "Ezeru Spīdolas", 13.09.2010., Nr.D12
3. Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 13.punkts
4. Likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums"
5. MK noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"
6. MK noteikumi Nr.367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību"
7. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums

Izvērtējums:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 57.2 punktu: *Detālplānojumu nepieciešams izstrādāt, ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem.*

58.punktu: *Vietējā pašvaldība teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos var noteikt gadījumus, kad nepieciešams izstrādāt detālplānojumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes, meža zemes vai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas apbūvei.*

59.punktu: *Lai ierosinātu detālplānojuma izstrādi, fiziskā vai juridiskā persona – detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – iesniedz iesniegumu vietējā pašvaldībā. Iesniegumā norāda teritoriju, kurai ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumu, un paredzēto teritorijas izmantošanu.*

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, L. Vīksna, R. Rūmniece, I. Jānberga, T. Liepa, Ē. Bērzkalns, U. Katlaps, S. Šnikvalde, V. Rande, A.Zadiņš, A.Felta), pret nav, atturas – nav

NOLEMJ:

Noteikt, ka vēja ģeneratoru uzstādīšanai Dundagas novada Dundagas pagasta Ezermuižas ciema "Ezeru Spīdolas" (Kad. Nr.8850-002-0190), saskaņā ar iesniegto būvniecības ieceri, ir nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.

Sēdes vadītājs
Protokolēja
(zīmogs)

paraksts
paraksts

A.Zumbergs
D.Kurpniece

IZRAKSTS PAREIZS
Kancelejas vadītāja
Dundagas novada Dundagas pagastā
07.10.2010.



S.Kokoreviča

11. §/Lēmums Nr.385/

Par darba uzdevumu īpašuma Ezeru Spīdolas detālplānojumam

Pamats:

1. SIA "Zelta formula" iesniegums par detālplānojuma izstrādi vēja parka (16 ģeneratori) būvniecībai īpašumā "Ezeru Spīdolas", 14.09.2010., Nr.K-413
2. Dundagas novada Domes Būvvaldes atzinums par būvniecības iesniegumu vēja ģeneratoru uzstādīšanai Dundagas novada Ezermuižas ciema "Ezeru Spīdolas", 13.09.2010., Nr.D12
3. Likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 13.punkts
4. Likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums"
5. MK noteikumi Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi"
6. MK noteikumi Nr.367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību"
7. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums

Izvērtējums:

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 57.2 punktu: *Detālplānojumu nepieciešams izstrādāt, ja plānotā zemes vienību sadalīšana vai apbūve rada nepieciešamību pēc kompleksiem transporta infrastruktūras vai inženierkomunikāciju izbūves risinājumiem.*

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 367 "Noteikumi par detālplānojuma izstrādes līgumu un detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību" 4.punktu: *Vietējās pašvaldības dome mēneša laikā pēc detālplānojuma izstrādes ierosinātāja iesnieguma saņemšanas izvērtē ierosinājuma atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un, ja ierosinājums atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, pieņem lēmumu par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un līguma slēgšanu.*

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, L. Vīksna, R. Rūmniece, I. Jānberga, T. Liepa, Ē. Bērzkalns, U. Katlaps, S. Šņikvalde, V. Rande, A.Zadiņš, A.Felta), pret nav, atturas – nav

NOLEMJ:

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi īpašumam "Ezeru Spīdolas" ar kadastra Nr.8850-002-0190, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.1148 6.nodaļas 57.2.punktu.
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevumu (1.pielikums).
3. Attīstības nodaļas plānotajam Guntim Kļaviņam uzraudzīt detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi.


4. Apstiprināt detālplānojuma izstrādes līgumu ar SIA "Zelta formula" par detālplānojuma procedūras finansēšanu un sagatavošanas atbildību.

Sēdes vadītājs
Protokolēja
(zīmogs)

paraksts
paraksts

A.Zumbergs
D.Kurpniece

IZRAKSTS PAREIZS
Kancelejas vadītāja
Dundagas novada Dundagas pagastā
07.10.2010.



S.Kokoreviča



DARBA UZDEVUMS

**Detālplānojuma izstrādāšanai zemes gabalam
Dundagas pagasta Ezermuižas teritoriālā ciema
īpašuma "Ezeru Spīdolas" zemes gabalam ar kadastra Nr. 8850-002-0190**

PAMATOJUMS

1. Zemes gabala īpašnieku Romana Kreslova un Džuljetas Buļs iesniegums, reģistrēts 08.09.2010. Nr.K-403.
2. MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 57.2. punkts
3. Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojums

UZDEVUMS

Sagatavot detālo plānojumu īpašuma "Ezeru Spīdolas" zemes gabalam ar kadastra Nr.8850-002-0190, paredzot uz tiem veidot vēja enerģijas ražošanas parku un saglabājot lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas iespējas.

PRASĪBAS

1. Detālplānojuma paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, pārskats par detālplānojuma izstrādi jā sagatavo atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148. "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 8.panta un V.nodaļas "Detālplānojuma sastāvdaļas" prasībām.
2. Piekļuves ceļa risinājums no pašvaldības ceļa līdz detālplānojuma teritorijai.
3. Detālplānojumā jāatspoguļo visi sagaidāmie apgrūtinājumi un iespējamo ietekmju izplatības zonu robežas, tajā skaitā sagaidāmo maksimālo trokšņu līmeņu kartējums līdz pieļaujamai robežai. Trokšņu prognoze aprēķināma lielākajam sagaidāmajam vēja ātrumam, pie kura vēl plānota ģeneratoru darbība.
4. Grafiskās daļas plānus sagatavot mērogā 1:2000
5. Detālā plānojuma saskaņošanai un apstiprināšanai Dundagas novada domē jāiesniedz 4 pilni detālā plānojuma eksemplāri un CD (karšu materiāli arī digitālā vektordatu formātā).

INSTITŪCIJAS NOSACĪJUMU UN ATZINUMU SAŅEMŠANAI

1. Ventspils reģionālā vides pārvalde;
2. VAS "Latvijas Valsts ceļi" Kurzemes reģiona direkciju;
3. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa;
4. Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvaldei;
5. Valsts akciju sabiedrība „Latvenergo”;
6. Veselības ministrijas Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa.

TERMIŅI

1. Pēc institūciju un citu ieinteresēto personu nosacījumu saņemšanas, ja nepieciešams, projekta vadītājam (izpildītājam) mēneša laikā jāiesniedz priekšlikumi darba uzdevuma precizēšanai.
2. Detālā plānojuma izstrādes laika grafiks:

Īpašuma "Ezeru Spīdolas" detālplānojuma sagatavošanai

Pasākums\ Veikšanas laiks (mēneši) 2010/2011. gads	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Detālplānojuma izstrādes līguma noslēgšana	X								
Uzsākšanas lēmuma publicēšana "Latvijas Vēstnesī", "Dundadznīkā" un pašvaldības mājas lapā	X								
Vēstuli izsūtīšana Institūcijām nosacījumu saņemšanai	X								
Nosacījumu saņemšana un informācijas apkopošana		X							
Detālplānojuma sagatavošana un iesniegšana detālplānojuma izstrādes vadītājam			X	X					
Domes lēmums par 1.redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai					X				
Publikācija "Latvijas Vēstnesī", "Dundadznīkā" un pašvaldības mājas lapā par sabiedrisko apspriešanu						X			
Sabiedriskā apspriešana (3 nedēļas)						X			
Vēstuli izsūtīšana institūcijām atzinuma saņemšanai						X			
Atzinumu saņemšana un informācijas apkopošana							X		
Domes lēmums par detālplānojuma apstiprināšanu								X	
Publikācija "Latvijas Vēstnesī", "Dundadznīkā" un pašvaldības mājas lapā par detālplānojuma apstiprināšanu									X

IZRAKSTS



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis 63237850; fakss 63237851

SĒDES PROTOKOLS
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr. 21.

2010.gada 22.decembrī

**4. §/Lēmums Nr.481./
Par detālplānojumu īpašumam „Ezeru Spīdolas”**

Pamats:

- MK 06.10.2010 noteikumi Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 71.punkts;
- Dundagas novada Domes 29.09.2010 sēdes lēmums Nr.385.

Izvērtējums: lēmuma pielikums Nr.1

Atklāti un vārdiski balsojot ar 12 balsīm par (A. Zumbergs, G. Abaja, R. Rūmniece, T. Liepa, V.Rande, G.Pirvits, L.Vīksna, S. Šnikvalde, A.Felta, Ē.Bērzkalns, I.Jānberga, A.Zadiņš), pret nav, atturas – nav

NOLEMJ:

nodot īpašuma „Ezeru Spīdolas”, kadastra Nr.88500020190 teritorijas detālplānojuma 1.redakciju sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai no Darba uzdevumā minētajām institūcijām.

Sēdes vadītājs
Protokolēja
(zīmogs)

paraksts
paraksts

A.Zumbergs
S.Kokoreviča

IZRAKSTS PAREIZS

Kancelejas vadītāja
Dundagas novada Dundagas pagastā
28.12.2010.



S.Kokoreviča



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADA DOME

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
Reģ. nr. LV90009115209, tālrunis un fakss 63237851

LĒMUMS
(PROTOKOLS Nr.4.)
Dundagas novada Dundagas pagastā

Nr.67.

30.03.2011.

9. §
Par detālplānojumu īpašumā "Ezeru Spīdolas"

Pamatojums

LR MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 76.punkts

Izvērtējums:

Saskaņā ar Dundagas novada Domes doto darba uzdevumu ir notikusi īpašuma „Ezeru Spīdolas”, (kadastra Nr.88500020190) teritorijas detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, kā arī ir saņemti atzinumi no darba uzdevumā minētajām institūcijām.

VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļai, LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijai un AS „Latvenergo” nav iebildumu pret sagatavoto detālplānojuma 1.redakciju.

VZD Kurzemes reģionālā nodaļa uzdod Gala redakcijā precizēt zemes vienības robežas atbilstoši aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem.

VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” ir norādījuši, ka ir izdoti jauni Ministru kabineta noteikumi, kas regulē meliorācijas sistēmu būvniecības kārtību.

LR VARAM VVD Ventspils RVP savā atzinumā ir norādījusi uz vairākiem trūkumiem, kas jānovērš izstrādājot detālplānojuma Gala redakciju. Pamatojoties uz LR VARAM VVD Ventspils RVP atzinumu ir pieprasīta informācija no LR VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes.

Detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas materiāli, institūciju atzinumi un konsolidēts pārskats par institūciju atzinumiem pievienots lēmuma projekta pielikumā.

Dundagas novada Dome nolemj:

Pilnveidot nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) detālplānojuma 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, kā arī LR VARAM Dabas aizsardzības pārvaldes nosacījumiem un sagatavot detālplānojuma galīgo redakciju.



A.Zumbergs

Pārskats par institūciju atzinumiem detālplānojumam īpašuma Ezeru Spīdolas zemes vienībā Nr. 88500020190

Institūcijas nosaukums	Dokumenta Nr. un izdošanas datums	Atzinuma saturs
VAS Latvijas valsts ceļi Kurzemes reģiona Talsu nodaļa	Nr.4.4.2-3 24.01.2011	Rekomendē pieņemt plānojuma 1.redakciju apstiprināšanai.
LR VM Veselības inspekcija	Nr.6 14.02.2011	Neiebilst detālplānojuma projekta risinājumiem.
AS Latvenergo	Nr.01VL00-13/1345 17.02.2011	Nav iebildumu pret detālplānojuma 1.redakciju.
VZD Kurzemes reģionālā nodaļa	Nr.10-07/13222/8529 10.02.2011	Informē, ka izstrādātais detālplānojums atbilst dienesta nosacījumiem. Gala redakcijā grafiskajā daļā jāprecizē zemes vienības robežas atbilstoši aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. 20 kV EPL aizsargjoslu jāiezīmē vienā unikālā līmenī.
VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”	Nr. K-21 31.01.2011	Informē, ka Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa neiebilst detālplānojuma pirmajai redakcijai. Detālplānojuma teksta materiālos jānorāda 16.03.2010 Ministru kabineta noteikumi, kas regulē meliorācijas sistēmu būvniecības kārtību.
LR VARAM VVD Ventpils RVP	Nr.9.5.-33/3 04.02.2011	Sagatavotas rekomendācijas detālplānojuma pilnveidošanai: - noteikt detālplānojuma sastāvdaļas atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 51.punktam; - detālplānojumu izstrādāt atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 un Aizsargjoslu likumam;

		- Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju par paredzamo vēja ģeneratoru skaitu un to raksturojumu (vēja turbīnu centra augstums, rotora diametrs, kopējais augstums); - Ietvert informāciju par tuvākajām viensētām; - Ietvert informāciju par teritorijas applūdinājuma varbūtību; - Noteikt pašreizējās un plānotās aizsargjoslas un tauvas joslas; - Papildināt pārskatu, iekļaujot tajā informāciju par vidējo trokšņu robežlielumu iespējamos reālos apstākļos pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~40 m, kā arī stiprāka vēja laikā; - Ietvert informāciju par vēja ģeneratoru aizsargjoslu noteikšanas metodiku; - Pārskatīt plānoto vēja ģeneratoru izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 58.¹ pantu; - Noteikt lauksaimniecības zemju platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa; - Detālplānojumu pārstrādāt balstoties uz monitoringa, putnu migrāciju sezonās ievāktajiem datiem par putnu pārlidojumu trasēm, galvenajām putnu barošanās vietām un nozīmīgākajām nakšņošanas vietām; - Sagatavošanas laikā un šī pavasara un rudens putnu migrāciju periodā veikt plānošanas un apkārtējās teritorijas monitoringu dabā; - Konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja ģeneratoru parka izveidi teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām.
--	--	--

Dabas aizsardzības pārvaldei pieprasīta informācija 15.02.2011 Dundagas novada Domes vēstulē Nr.3-23.2./26

Plānotājs

Guntis Kļaviņš

Īpašuma tiesību dokumenti

Zemesgrāmatu datubāze internetā <http://www.zemesgramata.lv>; info@zemesgramata.lv



Zemesgrāmatu apliecība

Talsu zemesgrāmatu nodaļa

Dundagas pagasta zemesgrāmatas nodaļējums Nr. 1000 0014 5570

Kadastra numurs: 8850 002 0190

Nosaukums: Ezeru Spīdolas

"Ezeru Spīdolas", Dundagas pag., Dundagas nov.

I.daļa 1.iedaļa			
Ieraksta Nr.	Nekustams īpašums, servitūti un reālīstas	Kopīpašuma daļa	Platība, lielums
1.1.	Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8850 002 0190. Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes gabala platība var tikt precizēta. Žurnāls Nr. 300000823750 (27.07.2004), lēmuma datums: 11.08.2004, tiesnesis Andris Ozols		25,6 ha
II.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Īpašnieks, personas/nodokļu maksātāja kods, tiesību pamats	Domājamā daļa	Summa, par kādu iegūts īpašums(Ls)
1.1.	Īpašnieks: DŽULJETA BUĻS, personas kods 051157-12511. Pamats: 2003. gada 22. septembra LR Centrālās zemes komisijas lēmums Nr.2833. Žurnāls Nr. 300000823750 (27.07.2004), lēmuma datums: 11.08.2004, tiesnesis Andris Ozols	1	
2.1.	Īpašnieks: DŽULJETA BUĻS, personas kods 051157-12511. Domājamā daļa īpašumā samazinājusies par 1/2.	1/2	
2.2.	Īpašnieks: ROMANS KRESLOVS, personas kods 010978-11808.	1/2	
2.3.	Pamats: 2010.gada 28. jūnija pirkuma līgums. Žurnāls Nr. 300002891067 (09.08.2010), lēmuma datums: 10.08.2010, tiesnesis Baiba Kļava		2000,00
II.daļa 2. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Atzīmes par maksātnespēju, piedziņas vērsanu, aizliegumiem, pēcmantnieku iecelšanu un mantojuma līgumiem		
2.1.	Atzīme Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300001589025, 17.08.2006.) dzēsta. Pamats: Akciju sabiedrības "Parex banka" 2010.gada 30. jūnija nostiprinājuma līgums. Žurnāls Nr. 300002872441 (30.06.2010), lēmuma datums: 01.07.2010, tiesnesis Jolanta Āboliņa		
3.1.	Noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība. Pamats: 2010.gada 28. jūnija vienošanās par kopīpašuma lietošanas kārtību. Žurnāls Nr. 300002891091 (09.08.2010), lēmuma datums: 10.08.2010, tiesnesis Baiba Kļava		
III.daļa 1. iedaļa			
Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu		Platība, lielums
1.1.	Atzīme: 20 kV elektrotīklu aizsargjosla.		1,03 ha
1.2.	Atzīme: Regulētas ūdensnotekas aizsargjosla.		0,3 ha
1.3.	Atzīme: Regulētas ūdensnotekas aizsargjosla.		0,15 ha
1.4.	Atzīme: Ierīkotas ūdensnotekas aizsargjosla.		0,18 ha
1.5.	Atzīme: Timotejupe aizsargjosla.		0,54 ha
1.6.	Atzīme: Milzgrāvja aizsargjosla. Pamats: 2003. gada 22. septembra LR Centrālās zemes komisijas lēmums		1,85 ha

III.dala 1. iedaļa

Ieraksta Nr.	Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu	Platība, mēlums
Nr.2833.		
Žurnāls Nr. 300000823750 (27.07.2004), lēmuma datums: 11.08.2004, tiesnesis Andris Ozols		
2.1.	Nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabalu 6.4 ha platībā uz 12 gadiem.	6.4 ha
Nomnieks: Zelta formula, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, nodokļu maksātāja kods 40103237499		
Pamats: 2010.gada 1. jūlija zemes nomas līgums Nr. 02/NL2010.		
Žurnāls Nr. 300002891104 (09.08.2010), lēmuma datums: 10.08.2010, tiesnesis Baiba Kļava		
3.1.	Nostiprināta nomas tiesība uz zemes gabalu 6.4 ha platībā uz 10 gadiem.	6.4 ha
Nomnieks: RK88, SIA, nodokļu maksātāja kods 40103298934.		
Pamats: 2010.gada 1. jūlija nomas līgums Nr. 01/NL2010.		
Žurnāls Nr. 300002891115 (09.08.2010), lēmuma datums: 10.08.2010, tiesnesis Baiba Kļava		

IV.dala 3. iedaļa

Ieraksta Nr.	Pārgrozījumi 1., 2. iedaļu ierakstos, pārgrozījumu dzēsumi	Summa (Ls)
2.1.	Dzēsts 3. iedaļas ieraksts Nr. 1.1 (žurnāla Nr. 300002526020, 04.09.2008.). Pamats: Akciju sabiedrības "Parex banka" 2010.gada 30. jūnija nostiprinājuma lūgums.	
Žurnāls Nr. 300002872441 (30.06.2010), lēmuma datums: 01.07.2010, tiesnesis Jolanta Ābolina		

IV.dala 4.5. iedaļa

Ieraksta Nr.	1., 2. iedaļas dzēsumi pilnībā vai daļēji	Summa (Ls)
1.1.	Dzēsta hipotēka (1., 2. iedaļas ieraksts Nr. 1.1, žurnāla Nr. 300001589025, 17.08.2006.). Pamats: Akciju sabiedrības "Parex banka" 2010.gada 30. jūnija nostiprinājuma lūgums.	25200,00
Žurnāls Nr. 300002872441 (30.06.2010), lēmuma datums: 01.07.2010, tiesnesis Jolanta Ābolina		


Valsts nodeva Ls 73,99 samaksāta
Kancelejas nodeva Ls 9,00 samaksāta

Žurnāla Nr. 300002891067, datums 09.08.2010., lēmuma datums: 10.08.2010.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis:

Zemesgrāmatu apliecība satur nodaļjumā
spēkā esošus ierakstus un atzīmes

Baiba Kļava





LATVIJAS REPUBLIKA

Talsu rajona Dundagas pagasta

Ezeru Spīdolas

Zemes kadastra Nr. 8850-002-0190

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši:

2002.gada 21. novembra Dundagas pagasta padomes lēmumam Nr. 12

Robežu plāns sastādīts pēc 2002.gada ierādīšanas materiāliem

mērogā 1:10000

Zemes kopplatība ir 25.6 ha (izpildot robežu uzmērīšanu, zemes īpašuma kopplatība var tikt precizēta).

Zemes īpašums reģistrēts Talsu rajona Zemesgrāmatu nodaļas

Dundaga pagasta domes priekšsēdētājs


2004. gada

J. Ozols


Nodalījuma (folijas) Nr. *1000 0014 0540*

Nodaļas tiesnesis:


Andris OZOLS



Zemes nogabaku Nr.	EKSPLIKĀCIJA											
	Zemes lietošanas veidi											
Kopplatība ha	Tāl skaitā											
	Aranzeme	Augļu dārz	Pļavas	Garšas	Uz izmantojamā zemes kopā no tām nosauktas	Meži	Kuņģi	Purvi	Zem ūdeņiem	Zem ceļiem	Zem ēkām un pagāmiem	Pārējās zemes
25.8	20.4	-	-	0.5	23.9	23.4	0.7	-	0.3	0.4	-	-



Pielikums Nr. 1.
 Apraksts: Vienotā kārtībā par kopības un
 lietotāņu kārtību no 2010. gada 1. janvāri.



Nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apraksts

- 1. aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 20 kV - 1.03 ha
- 2. ceļa servitūts - 0.41 ha
- 3. regulētais ūdensnotekas aizsargjosla - 0.30 ha
- 4. regulētais ūdensnotekas aizsargjosla - 0.15 ha
- 5. ierīkotās ūdensnotekas aizsargjosla - 0.18 ha
- 6. Timoteju aizsargjosla - 0.54 ha
- 7. Mūžgrāvja aizsargjosla - 1.85 ha

Robežu apraksts

- | | | |
|---|-----|---|
| 0 | Udz | |
| A | B | Kolkas pag. - VAS "Latvijas valsts meži" zeme |
| B | C | Rojas pag. - VAS "Latvijas valsts meži" zeme |
| C | D | valsts rezerves zeme |
| D | E | saimniecības "Sudrabs" zeme |
| E | F | saimniecības "Silkainieki" zeme |
| F | G | saimniecības "Kolkas Rožlauki" zeme |
| G | H | saimniecības "Uzņēmēji" zeme |
| H | I | valsts rezerves zeme |
| I | J | saimniecības "Bērziņas" zeme |
| J | K | saimniecības "Dangas" zeme |

[Signature]
 Helēna KAMINIKOVA
 Romans Kreslous
[Signature]



Kontūru fotokartes Nr. : 3326,3426

VZD Ziemeļkuršmes reģionālās nodaļas
 Pasūtījumu izpildes pārvaldes Talsu sektors

Sabiedriskās apspriešanas materiāli



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela «Līkā muiža»
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

12.10.2010.

Nr. 3-23.2./124

Laikrakstam "Latvijas Vēstnesis"

Brūņinieku ielā 41

Rīgā, LV-1011

Lūdzam ievietot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sekojošu paziņojumu:

„Saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2010 sēdes lēmumu Nr.385 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 002 0190. Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotajam Guntim Kļaviņam. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei visas ieinteresētās personas var iesniegt Dundagas novada Domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela „Līkā muiža”, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 17.11.2010.”

Apmaksu garantējam. Mūsu rekvizīti:

Dundagas novada Dome

Reģ. Nr. 90009115209

Konts: LV86 UBAL 2809 1340 4700 1

A/S Latvijas Krājbanka

Kods: UBALLV2X



Izpilddirektors:

Ģirts Kalnbirze



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela «Līkā muiža»
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

12.10.2010.

Nr. 3-23.2./129.

Džuljetai Buļai

Ventspils iela 2, dz. 1, Kuldīga,
Kuldīgas nov.

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2010 sēdes lēmumu Nr.385 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 002 0190. Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotājam Guntim Kļaviņam. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei Jūs varat iesniegt Dundagas novada Domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela „Līkā muiža”, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 17.11.2010.

Izpilddirektors:

Ģirts Kalnbirze

G.Kļaviņš
63220551





LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela «Likā muiža»
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

12.10.2010.

Nr. 3-29.2./1628

Romanam Kreslovam

Imantas iela 4 – 1, Jūrmala,
LV 2008

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 29.09.2010 sēdes lēmumu Nr.385 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 002 0190. Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotājam Guntim Kļaviņam. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei Jūs varat iesniegt Dundagas novada Domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela „Likā muiža”, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 17.11.2010.

Izpildītājs

G.Kļaviņš
63220551



Ģirts Kalnbirze



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela «Likā muiža»
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

12.10.2010.

Nr. 8-232./125

- Ventspils reģionālajai vides pārvaldei
- VAS „Latvijas valsts ceļi”
Kurzemes reģiona Talsu nodaļai
- VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai
- LAD Ziemeļkurzemes
reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei
- VAS „Latvenergo”
- Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daļai

Par detālplānojumu

Dundagas novada Dome pamatojoties uz MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 68. punktu lūdz jūs sniegt detālplānojuma izstrādes nosacījumus, kas nepieciešami Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” zemes vienības ar kadastra Nr.8850 002 0190 teritorijas detālplānojuma izstrādei.

Pielikumā: Domes 29.09.2010 sēdes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;
Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai;
Zemesgrāmatu apliecības izdruka no datubāzes internetā;
Zemes robežu plāns;
Grafiskā informācija par plānojamo teritoriju.



Izpilddirektors:

Ģirts Kalnbirze

G.Kļaviņš
63230551



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela 5 - 1
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

15.02.2011 Nr. 5-2.3.2/26.

Dabas aizsardzības pārvaldei

Baznīcas iela 7, Sigulda,
Siguldas novads, LV2150

Par detālplānojumu

Dundagas novada Dome, ņemot vērā VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldes 04.02.2011 atzinumā Nr.9.5-33./ 3 dotās rekomendācijas par detālplānojumu nekustamam īpašumam „Ezeru Spīdolas”, un pamatojoties uz MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 68.punktu lūdz jūs sniegt informāciju un nosacījumus, kas jāņem vērā izstrādājot minēto detālplānojumu, lai nodrošinātu labvēlīgu aizsardzības statusu aizsargājamām putnu sugām NATURA 2000 teritorijās Slīteres nacionālais parks, dabas liegumi „Kaļķupes ieleja” un „Ģipkas lankas”, kā arī aizsargājamā jūras teritorija „Rīgas līča rietumu piekraste”, kuras no visām pusēm ieskauj nekustamo īpašumu „Ezeru Spīdolas” (88500020190).

Pielikumā:

Domes 29.09.2010 sēdes lēmums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu;
Darba uzdevums detālplānojuma izstrādāšanai;
Īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta kopija;
Zemes vienības situācijas plāns;
Grafiskā informācija par teritoriju.
VVD Ventspils reģionālā vides pārvaldes 04.02.2011 atzinumā Nr.9.5-33./ 3.

Izpilddirektors:

Ģirts Kalnbirze

Guntis Kļaviņš
63220551



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela 5 - 1
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

28.12.2010. Nr. 3-23, 2./152.

Laikrakstam "Latvijas Vēstnesis"

Lūdzam ievietot laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sekojošu paziņojumu:

„Saskaņā ar Dundagas novada Domes 22.12.2010 sēdes lēmumu Nr.481 (prot. Nr.21, 4.§) sabiedriskajai apspriešanai ir nodots detālplānojums Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 002 0190. Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.01.2011 līdz 07.02.2011.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14, no plkst. 8.30 līdz 16.30. Tikšanās ar detālplānojuma izstrādātāju pārstāvi notiks 18.01.2011 no plkst. 11.00 līdz 13.00 Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14. Apmeklētāju pieņemšana par detālplānojuma jautājumiem – otrdienās no plkst.13.00 līdz 15.00.

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas novada Domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta adresi: Pils iela 5 -1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 07.02.2011.”

Apmaksu garantējam. Mūsu rekvizīti:

Dundagas novada Dome

Reģ. Nr. 90009115209

Konts: LV86 UBAL 2809 1340 4700 1

A/S Latvijas Krājbanka

Kods: UBALLV2X

Izpilddirektors:

Girts Kalnbirze

G. Kļaviņš
63220551
guntis@dundaga.lv



LATVIJAS REPUBLIKA
DUNDAGAS NOVADS

DUNDAGAS NOVADA DOME

Dundagas novada Dundagas pagasta Dundagā, Pils iela 5 – 1
Reģ. nr. 90009115209, tālrunis un fakss 63237851

Dundagas novada Dundagas pagastā

14.01.2011. Nr. 3-23.2./4

Ventspils reģionālajai vides pārvaldei

Dārzu iela 2, Ventspils, LV – 3601

VAS „Latvijas valsts ceļi”

Kurzemes reģiona direkcija

K.Mīlenbaha 25, Talsi, LV 3201

VZD Kurzemes reģionālajai nodaļai

Graudu iela 27, Liepāja, LV-3401

LAD Ziemeļkurzemes

reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Dundagas ielā 4, Talsi, Talsu novads, LV-3201

VAS „Latvenergo”

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daļa

Baznīcas 9, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Par detālplānojumu

Dundagas novada Dome pamatojoties uz MK 06.10.2009 noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 72.2. punktu lūdz jūs sniegt atzinumus par Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 8850 002 0190) detālplānojuma pirmo redakciju.

Pielikumā: Detālplānojuma 1.redakcija (1 sējums un CD);

Izpildītājs





Girts Kalnbirze

G.Kļaviņš
63230551

**Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas”
detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.**

10.01.2011 – 07.02.2011

DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJAS LAPA

Datums	Vārds, uzvārds	Paraksts
18.01	Guntis Kļaviņš	
18.01	Arvīds Priedītis	
18.01.	Ingā Ralle	
18.01.	Guntis Maza	
18.01.	Guntis Lais	

Dundagas novads



Ezeru Spīdolas

Ar Dundagas novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 385 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Ezeru Spīdolas» zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 002 0190. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes.

Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotājam Guntim Kļaviņam. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei visas ieinteresētās personas var iesniegt Dundagas novada domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 17.11.2010.

Detālplānojums



Ezeru Spīdolas

Saskaņā ar Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmumu Nr.481 (prot. Nr. 21, 4. §) sabiedriskajai apspriešanai ir nodots detālplānojums Dundagas pagasta nekustamā īpašuma «Ezeru Spīdolas» zemes vienībai ar kadastra Nr.8850 002 0190.

Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.01.2011 līdz 07.02.2011. Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14, no plkst. 8.30 līdz 16.30. Tikšanās ar detālplānojuma izstrādātāju pārstāvi notiks 18.01.2011 no plkst. 11.00 līdz 13.00 Attīstības nodaļas telpās Dundagā Pils iela 14. Apmeklētāju pieņemšana par detālplānojuma jautājumiem — otrdienās no plkst.13.00 līdz 15.00.

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas novada Domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 07.02.2011.

Detālplānojums

Saruna

Pilns vārds:

E-pasts:

B I U T S

PUBLIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr. 167 (2010.gada 21.oktobris) ir publicēts šāds paziņojums:

Paziņojums par detālplānojumu

□ *Saskaņā ar Dundagas novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu nr.385 ir uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma "Ezeru Spīdolas" zemes vienībai ar kadastra nr.8850 002 0190. Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotājam Guntim Kļaviņam. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei visas ieinteresētās personas var iesniegt Dundagas novada domes kancelejā vai nosūtīt pa pastu (adrese: Pils iela, "Līkā muiža", Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270) līdz 17.11.2010.*

□

Rēķina Nr. 1077470

Publikācija reģistrēta sludinājumu datu bāzē ar Nr.: 0920645.

Sludinājumu un reklāmas kontroliere



Angelina Pismennaja

Klientu centrs

tālruni: 6 7315001, 67315003 fakss: 67312202 e-pasts: slud@lv.vestnesis.lv Dundagas novada dome

Adrese: Bruņinieku ielā 53, Rīgā, LV-1011

2010.gada 21.oktobris

Nr. 60-3-81/10/1545

LATVIJAS VĒSTNESIS

VALSTS SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Reģ. Nr. 40003113794 Adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011 <http://www.lv.lv/>

Dundagas novada dome

Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas nov., LV-3270

PUBLIKĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" laidienā Nr. 2 (2011.gada 5.janvāris) ir publicēts šāds paziņojums:

Paziņojums par detālplānojumu

☐

☐ *Saskaņā ar Dundagas novada domes 22.12.2010. sēdes lēmumu nr.481 (prot. nr.21, 4.§) sabiedriskajai apspriešanai ir nodots detālplānojums Dundagas pagasta nekustamā īpašuma "Ezeru Spīdolas" zemes vienībai ar kadastra nr.8850 002 0190. Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.01.2011. līdz 07.02.2011.*

☐ *Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Attīstības nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14, no plkst. 8.30 līdz 16.30. Tīkšanās ar detālplānojuma izstrādātāju pārstāvi notiks 18.01.2011. no plkst. 11 līdz 13 Attīstības nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14. Apmeklētāju pieņemšana par detālplānojuma jautājumiem - otrdienās no plkst.13 līdz 15.*

☐ *Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas novada domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta adresi: Pils iela 5 - 1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270, līdz 07.02.2011.*

☐

☐

Rēķina Nr. 1100466

Publikācija reģistrēta sludinājumu datu bāzē ar Nr.: 0943148.

Sludinājumu un reklāmas kontroliere

Ilze Lāce



Ilze Lāce

Sludinājumu centrs

Tālruni: 6 7315001, 6731220; fakss: 67312202 e-pasts: sludinajumi@vestnesis.lv
Adrese: Bruņinieku iela 53, Rīga, LV-1011


2011.gada 5.janvāris

SANĒMTS

Dundagas novada dome

2012.g. 10. decembris
Nr. 40-31812/11/49

Dundadznieks



Saskaņā ar Dundagas novada Domes 22.12.2010. sēdes lēmumu Nr. 481 (prot. Nr. 21, 4. §) sabiedriskajai apspriešanai ir nodots detālplānojums Dundagas pagasta nekustamā īpašuma *Ezeru Spīdolas* zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 002 0190. Sabiedriskā apspriešana notiks no 10.01.2011 līdz 07.02.2011.

Ar detālplānojuma pirmo redakciju var iepazīties Attīstības nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14, no plkst. 8.30 līdz 16.30. Tikšanās ar detālplānojuma izstrādātāju pārstāvi notiks 18.01.2011. no plkst. 11.00 līdz 13.00 Attīstības nodaļas telpās Dundagā, Pils ielā 14. Apmeklētāju pieņemšana par detālplānojuma jautājumiem — otrdienās no plkst. 13.00 līdz 15.00.

Rakstiski priekšlikumi jāiesniedz Dundagas novada Domes kancelejā vai jāiesūta uz pasta adresi: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 07.02.2011.



Detālplānojuma izstrāde

Ar Dundagas novada domes 29.09.2010. sēdes lēmumu Nr. 385 uzsākta detālplānojuma izstrāde Dundagas pagasta nekustamā īpašuma Ezeru Spīdolas zemes vienībai ar kadastra Nr. 8850 002 0190. Detālplānojuma teritorijā plānots izvietot vēja elektroenerģijas ražotnes.

Uzraudzība par detālplānojuma sagatavošanas procedūras izpildi uzdota plānotājam Guntim Kļaviņam. Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei visas ieinteresētās personas var iesniegt Dundagas novada domes kancelejā vai iesūtīt uz pasta adresi Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV 3270 līdz 17.11.2010.

Institūciju sagatavotie nosacījumi un atzinumi



VALSTS ZEMES DIENESTS KURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Graudu ielā 27, Liepājā, LV-3401
Tālrunis: 63489440, fakss: 63426765, e-pasts: kurzeme@vzd.gov.lv

Liepājā

21.10.2010.

Nr.

2-04-K/ 575

Uz 12.10.2010.

Nr.

3-23.2/125

DUNDAGAS NOVADA DOMEI
Pils ielā "Līkā muižā",
Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, LV-3270

Par nosacījumu sniegšanu detālplānojuma izstrādei

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa (turpmāk – Nodaļa) 2010.gada 18.oktobrī saņēma Jūsu iesniegumu par nosacījumu izsniegšanu "Ezeru Spīdolas" (kad. apz. 8850 002 0190), Dundagas pagasts, Dundagas novads detālplānojuma izstrādei.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 16.punktā noteiktajam, Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības nosacījumus publicē iestādes mājas lapā internetā.

Augstāk minētie nosacījumi vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu un detālplānojumu vai to grozījumu izstrādei ir pieejami VZD mājas lapas sadaļā „Plānojumu nosacījumi” (<http://vzd.gov.lv/planojumu-nosacijumi/>), līdz ar to Nodaļa vairs neizsniedz nosacījumus detālplānojumu izstrādei.

Nodaļas vadītāja vietniece

M. Kerve

Litavniece 63629612

Rīgā
15.11.2010. Nr. 01VL00-13/5303
Uz 12.10.2010. Nr.3-23.2/125

Dundagas novada domei
"Līkā muiža", Pils iela,
Dundaga, Dundagas novads
LV-3270

Par nosacījumiem Dundagas novada n./īp. „Ezeru Spīdolas” detālplānojuma izstrādei

Atbildot uz 2010.g. 12.oktobra vēstuli Nr. 3-23.2/125, sniedzam Latvenergo koncerna nosacījumus detālplānojuma izstrādei Dundagas novada nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas”.

AS „Latvenergo”

Pašlaik Dundagas pagasta n./īp. "Ezeru Spīdolas" teritorijā AS "Latvenergo" pārziņā esošu sakaru būvju un telekomunikācijas kabeļu līniju nav. Papildus nosacījumi telekomunikāciju jomā netiek sniegti.

AS "Sadales tīkls"

1. Izstrādājamā plānojuma aptverošajā teritorijā atrodas AS „Sadales tīkls” piederošs elektroapgādes objekts 20 kV elektrolīnija A -0211.
2. Lai nodrošinātu elektroapgādi īpašumam tā normālai funkcionēšanai atbilstoši plānotajam lietošanas mērķim, iespējamā pieslēguma vieta varētu būt pie esošās AS „Sadales tīkls” elektroapgādes objekta 20 kV EPL A-0211. Uz īpašnieka zemes jāparedz vieta sadales transformatora apakšstacijai. Pieslēguma vieta tiks precizēta tehniskajos noteikumos pēc „Pieteikuma Lietotāja elektroapgādei” iesniegšanas.
3. Detālplānojumā ir jāattēlo esošie un plānotie elektroapgādes objekti (20/0.4kV apakšstacijas, 0.23 kV līdz 330 kV elektropārvades līnijas u.c. objekti), inženierkomunikāciju koridori, kā arī atbilstošās aizsargjoslas, ja iespējams tās attēlot noteiktajā kartes mērogā.
4. Detālplānojuma teritorijā plānoto inženierkomunikāciju izvietojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”. Pie esošajiem un plānotajiem energoapgādes objektiem ir jānodrošina ērta piekļūšana AS „Sadales tīkls” personālam, autotransportam u. c. to tehnikai.
5. Detālplānojumā norādīt noteiktās aizsargjoslas gar elektriskajiem tīkliem, kas noteiktas Aizsargjoslu likuma 16. pantā.
6. Izstrādājot detālplānojumu, iekļaut prasības par aprobežojumiem, kas noteikti saskaņā ar Aizsargjoslu likumu (īpaši 35. un 45. panta prasībām).
7. Detālplānojumā ietvert prasības par elektrotīklu ekspluatāciju un drošību, kā arī prasības vides un cilvēku aizsardzībai, ko nosaka MK noteikumi Nr. 982 „Energētiskās infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” – 3., 5., 8. –

S A N E M T S
Dundagas novada dome
2010. gada 12.10.10. Nr. 3-51.2/10/1705

11. punkts.
8. Ja nepieciešama esošo elektroietaišu pārvietošana, tad paredzēt to pārvešanu atbilstoši spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem u. c. normatīvajiem aktiem. Esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem, saskaņā ar Enerģētikas likuma 23. pantu.
 9. Jaunu elektroietaišu pieslēgšana un atļautās slodzes palielināšana AS "Sadales tīkls" notiek saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu „Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”.
 10. Veicot jebkārus darbus/darbības aizsargjoslā, kuru dēļ nepieciešams objektu aizsargāt no bojājumiem, pārbūvēt vai pārvietot, aizsardzības, pārbūves vai pārvietošanas darbus ir jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgā objekta īpašnieku - AS „Sadales tīkls” (Dienvidu reģiona Talsu nodaļa 3. iecirknis, Stendes ielā 10, Talsi).

AS "Augstsprieguma tīkls"

Nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” vai tā tuvumā 110 kV un 330 kV elektrolīniju vai citu pārvades tīkla objektu vai to aizsargjoslu nav. Tuvākā pārvades tīkla elektrolīnija atrodas 20 km attālumā.

AS "Augstsprieguma tīkls" nosacījumi vai atzinumi minētā detālplānojuma izstrādāšanai nav nepieciešami.

Ar cieņu,

Valdes loceklis

Jurijs Rivkins 67728761



Māris Kuņickis



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI
Kurzemes reģiona Talsu nodaļa
Reģistrācijas Nr. 40003344207
K.Mīlenbaha iela 25, Talsi, LV-3201 Tālr.: 32 24077 Fakss: 32 24078
www.lvceļi.lv

Talsi 25.10.2010.
Uz iesniegumu 12.10.2010.
Nr. 3-23.2/125

Nr. 4.4.2-139

DUNDAGAS NOVADA DOME

Pils iela „Līkā muiža”, Dundaga

Nosacījumi detālplānojuma izstrādei

Izstrādājot detālplānojumu Dundagas novada, Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas” (kad. Nr.8850 002 0190) detālplānojumu jāievēro sekojoši nosacījumi:


1. Ievērot teritoriju pieguļošiem un šķērsojošiem autoceļiem noteiktās zemes nodalījuma un aizsargjoslas.
2. Apbūves teritoriju (jauno, vai rekonstruējamo un paplašināmo esošo) sasaisti ar valsts autoceļu tīklu īpašumam „Ezeru Spīdolas” paredzēt atbilstoši MK noteikumu Nr. 505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem” prasībām.
3. Paredzēt satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu.
4. Paredzēt teritoriju transportlīdzekļu novietošanai un komunikāciju izvietošanai atbilstoši plānotās apbūves un transporta satiksmes funkcionālai nepieciešamībai.
5. Lai nodrošinātu plānojuma transporta sadaļas izstrādes kvalitāti, pieaicināt sertificētus autoceļu projektētājus.
6. Atzinumu par detālo plānojumu saņemt VAS „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļā.
7. Nosacījumi derīgi divus gadus kopš izdošanas brīža.

Talsu nodaļas vadītāja:

I. Lāce

Strauss
63224079

SANĒMIS
Dundagas novada dome
20.10.2010. I. Lāce
Nr. AD-3-23.2/125



Ventspilī.

Datums: 02.11.2010, Mūsu reģ.Nr. 9.5 – 5./20

Uz Jūsu reģ.Nr. 3-23.2/125

Dundagas novada domei
Pils iela „Līkā muiža”
Dundaga, Dundagas pagasts
Dundagas novads, LV-3270

Par nosacījumiem detālplānojuma izstrādāšanai

Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde ir saņēmusi iesniegumu ar lūgumu izsniegt nosacījumus detālplānojuma izstrādei Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas” (ar zemes kadastra Nr.8850 002 0190). Plānošanas teritorijā paredzēta vēja ģeneratoru parka izbūve. Daļa plānošanas teritorijas atrodas Timotejupes un Milzgrāvja aizsargzolas teritorijā.

Izstrādājot detalplānojumu, Jums ir nepieciešams ņemt vērā sekojošus nosacījumus:

1. Detālplānojums jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi", citiem spēkā esošajiem likumdošanas aktiem, Dundagas pagasta teritorijas plānojumu un saistošajiem apbūves noteikumiem.
2. Izstrādājot detālplānojumu, jāņem vērā Aizsargjoslu likuma 7.pantā noteikto virszemes ūdensobjektu aizsargjoslas izveidošanas mērķi un 37.pantā noteiktos aprobežojumus.
3. Detālplānojumā jānosaka:
 - 3.1. visu veidu aizsargjoslas, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājumi, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu;
 - 3.2. vēja ģeneratoru parkam nepieciešams veikt trokšņa līmeņu modelēšanu, ņemot vērā Ministru kabineta 2007.gada 13.jūlija noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība” prasības;
 - 3.3. detalizēta teritorijas atļautā izmantošana (saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto);
 - 3.4. ūdens notekas, meliorācijas būves;
 - 3.5. apbūves teritorijas inženierkomunikācijas: ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde u.c.;
 - 3.6. ceļi, laukumi, automašīnu stāvvietas, teritorijas atpūtai;
 - 3.7. lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa;
 - 3.8.teritorijas applūdinājuma varbūtību;
 - 3.9. atkritumu apsaimniekošanas risinājumu.
4. Detālplānojumam pievienot eksperta - ornitologa atzinumu par plānošanas teritorijas iekļaušanos putniem nozīmīgās vietās. Pamatojoties uz eksperta - ornitologa atzinumu, izvērtēt teritorijas atļauto izmantošanu. Ieteicamais nozaru ekspertu saraksts pieejams: http://www.daba.gov.lv/public/lat/dabas_eksperti).
5. Jānodrošina detālplānojuma sabiedriskā apspriešana un tās rezultāti jāpievieno plānam.

Direktore

I. Plavina

Indra Dermaka, vecāka eksperts, tālr.63624660
indra.dermaka@ventspils.vvd.gov.lv

SANEMTS
Dinslagas novada dārzs
20. 10. 5. 10. 11. 12.
Nr. 20-3-31 2/10/16/2

VESELĪBAS INSPEKCIJA

KURZEMES KONTROLES NODAĻA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Baznīcas iela 9, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI/TERITORIJAS PLĀNOJUMAM

Dundagas novada domei

Atzinuma izdošanas vieta	Talsos
2010. 26. oktobrī	Nr. 168
1. Objekta nosaukums	Detālplānojums īpašumam "Ezeru Spīdolas", Dundagas pagasts, Dundagas novads
2. Objekta adrese	"Ezeru Spīdolas", Dundagas pagasts, Dundagas novads, kad.Nr.8850-002-0190
3. Objekta īpašnieks	Privātpersonas Džuljeta Buļs, p.k. 051157-12511 un Romans Kreslovs, p.k.010978-11808, ierosinātais- SIA „Zelta formula”
4. Iesniegtie dokumenti	4.1. 22.10.2010. pieteikums Nr.1203; 4.3.darba uzdevuma kopija; 4.4. zemesgrāmatu apliecības kopija, 4.5.zemes robežu plāna kopija; 4.6. Dundagas novada domes sēdes protokola izraksta kopija Nr.14 (lēmums Nr.385) no 29.09.2010.
5. Apsekojums veikts	26.10.2010. higiēnas ārste S.Martinova, sert.Nr.64696 (datums, amats, vārds, uzvārds)
6. Konstatēts	Projekta mērķis ir sagatavot detālplānojumu zemes gabalam „Ezeru Spīdolas”, paredzot uz tiem veidot vēja enerģijas ražošanas parku, saglabājot lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas iespējas.
NOSACĪJUMI	
1. Izstrādājot detālā plānojuma projekta dokumentāciju rekomendējam ievērot 05.02. 1997. LR “Aizsargjoslu likumā” un 05.12.2006. LR MK noteikumos Nr.982 „Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” noteiktās prasības.	
2. Paredzēt 06.10.2009. LR MK noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” prasību ievērošanu.	
3. Projektējot objektu iespējamo izvietošanu, inženierkomunikāciju izvietošanu un to ekspluatācijas aizsargjoslas, rekomendējam paredzēt.28.12. 2004. LR MK noteikumu Nr. 1069 “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietošanu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās” prasības ievērošanu.	

SANĒMIS
Dundagas novada dome
2010. g. 26. oktobrī
Nr. 168-3-21/10/1627

4. Izstrādājot detālplānojumu, precizēt visu veidu aizsargjoslas. Plānā atzīmēt aizsargjoslu robežas, kā to paredz „Aizsargjoslu likums”, tajā skaitā aizsargjoslas ap vēja ģeneratoriem, gaisvadu līnijām un tml. Ievērot „Aizsargjoslu likuma” prasības, kas attiecas uz apsaimniekošanas aprobežojumiem. Precizēt gadījumus, kad netiek ievēroti „Aizsargjoslu likumā” noteiktie aprobežojumi.

5. Vēja ģeneratoru parka izvietojumu paredzēt tā, lai tā ekspluatācijas laikā neapdraudētu apkārtni un cilvēku veselību. Uzrādīt un ņemt vērā visus riska faktorus, kuri var rasties vēja ģeneratoru parka darbības rezultātā. Sniegt informāciju par vēja ģeneratoru apkārtnē esošām apdzīvotām teritorijām/vietām, precizēt attālumus no vēja ģeneratoriem līdz apdzīvotām teritorijām/vietām, novērtēt vēja ģeneratoru darbības iespējamo ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

6. Rekomendējam prognozēt trokšņa līmeņus apdzīvotās teritorijās, tuvāko viensētu teritorijās, kā arī teritorijās, kurās, saskaņā ar pagasta teritorijas plānu, ir paredzēta apbūve. Trokšņa līmeņu rādītāji apdzīvoto vietu teritorijās nedrīkst pārsniegt 13.07.2004. LR MK noteikumu Nr. 597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktos trokšņa robežlielumus.

7. Paredzēt nepieciešamību precizēt trokšņa līmeņus (pie dzīvojamām mājām) praktisko mērījumu ceļā pēc ģeneratoru parka izbūves (pirms nodošanas ekspluatācijā).

8. Paredzēt teritorijas labiekārtošanu, sadzīves atkritumu savākšanu, lietus ūdeņu, sniega kušanas ūdeņu novadīšanas kārtību.

Izpildītājs higiēnas ārste Svetlana Martinova
(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Nodaļas vadītāja

z.v.



Dace Roze

(vārds, uzvārds)



LAUKU ATBALSTA DIENESTS
ZIEMEĻKURZEMES REĢIONĀLĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PĀRVALDE

Dundagas iela 4, Talsi, LV-3201 • tālrunis: +371 63237802 • fakss: +371 63237801 • e-pasts: ziemelkurzeme@lad.gov.lv • www.lad.gov.lv

Talsos

19.10.2010.Nr.2.1.-5/114

Uz _____ Nr. _____

Dundagas novada domei
Pils iela „Līkā muiža”, Dundaga,
Dundagas novads, LV-3270

Par iesnieguma pārsūtīšanu

Pamatojoties uz 27.09.2007. „Iesnieguma likuma” 4.panta 1.daļu Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde dara zināmu, ka Jūsu 12.10.2010. iesniegums Nr.3-23.2/125 „Par detālplānojumu” (reģistrēts Ziemeļkurzemes RLP 18.10.2010.Nr.1558), pārsūtīts VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļai izskatīšanai pēc piekritības.

Vadītāja

Juzefa Kļava

*Klientu apkalpošanas un
administratīvās daļas
Klientu apkalpošanas speciāliste
Dace Briede 63237800
dace.briede@lad.gov.lv*

SANĒMTS

Dundagas novada dome

2010.g. 31. oktobris
Nr. 10-3-81.2/10/1529



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Ģibuļu pagasts, Talsu rajons LV-3251, tālr. 63225931, fakss 63225928, e-pasts: kurzeme@zmmi.lv
Ģibuļu pagasts

26.10.2010 Nr. K/80

Uz _____ Nr.

Dundagas novada dome
Izpilddirektoram Ģ. Kalnbirzem

Par detālpilānojuma izstrādi

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa dara zināmu, ka pēc meliorācijas kadastra datiem Dundagas novada Dundagas pagasta īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 8850 002 0190) teritorijā, plānotā vēja enerģijas ražošanas parka ierīkošanas vietā atrodas koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmas. Īpašumu ZA daļā šķērso valsts nozīmes ūdensnoteka „Timatejupe”, ŪSIK 37362, īpašums DR daļā robežojas ar valsts nozīmes ūdensnoteku „Milzgrāvis”, ŪSIK 37368.

Plānojojot minētās teritorijas apbūvi:

- Vēja enerģijas ražošanas ierīču, pievadceļu, kabeļu līniju izvietojumu paredzēt ārpus valsts nozīmes ūdensnoteku ekspluatācijas aizsargjoslas, kas noteikta 10 m plata josla skaitot no ūdensnotekas kroles;
- Koplietošanas un viena īpašuma meliorācijas sistēmu šķērsojuma gadījumos ar pievadceļa trasi vai kabeļu līnijām paredzēt drenāžas sistēmu pārbūvi (pārkārtošanu);
- Meliorācijas sistēmu pārbūvei (pārkārtošanai) izstrādāt būvprojektu (vienkāršotās rekonstrukcijas/ renovācijas gadījumā tehnisko dokumentāciju) un to īstenot atbilstoši MK 16.03.2010 noteikumu Nr. 261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” prasībām;

Pielikumā:

Dundagas novada Dundagas pagasta īpašuma „Ezeru Spīdolas” drenāžas nosprauduma plāns uz vienas lapas.

Vadītājs

U. Mednis

Mednis 29187420

SANEMTS
Dundagas novada dome
2010. 11. 10.
Nr. 10-3-31.1/60/1534



Rīgā
17.02.2011. Nr. 01VL00-13/1345
Uz 14.01.2011. Nr.3-23.2/4

Dundagas novada domei
Pils iela 5-1, Dundaga,
Dundagas novads LV-3270

Par atzinumu par Dundagas novada n./īp. „Ezeru Spīdolas” detālplānojuma 1.redakciju

Atbildot uz Jūsu 2011.g. 14.janvāra vēstuli Nr. 3-23.2/4, sniedzam Latvenergo koncerna atzinumu par Dundagas novada n./īp. „Ezeru Spīdolas” detālplānojuma 1.redakciju.

AS "Latvenergo", AS "Sadales tīkls" un AS "Augstsprieguma tīkls" nav iebildumu pret Dundagas novada nekustamā īpašuma "Ezeru Spīdolas" teritorijas detālplānojuma 1.redakciju.

Ar cieņu,

Valdes loceklis

Jurijs Rivkins 67728761



Māris Kuņickis

S A N E M T S
Dundagas novada dome
2011. g. 24. februārī
Nr. 5-24/11/505



VALSTS ZEMES DIENESTS
KURZEMES REĢIONĀLĀ NODAĻA

Reģ.Nr.90000030432
Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401
Tālrunis 63489440, fakss 63426765, e-pasts kurzeme@vzd.gov.lv

Liepājā
10.02.2011. Nr. 10-07/13222/8529
Uz 14.01.2011. Nr. 3-23.2 /4

DUNDAGAS NOVADA DOMEI
Pils ielā 5-1, Dundagā,
Dundagas pagastā,
Dundagas novadā, LV-3270

***Atzinums Dundagas novada Dundagas pagasta
detālplānojuma „Ezeru Spīdolas” 1.redakcijai***

Valsts zemes dienesta (turpmāk – dienests) Kurzemes reģionālā nodaļa, izskatot Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra numurs 8850 002 0190) dienesta reģionālajā nodaļā saņemto vietējās pašvaldības detālplānojuma 1.redakciju, informē, ka izstrādātais detālplānojums atbilst dienesta nosacījumiem.

Gala redakcijā grafiskajā daļā obligāti precizēt zemes vienības robežas atbilstoši aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. Elektrisko tīklu aizsargjoslu līdz 20kV iezīmēt visu vienā unikālā līmenī.

Papildus norādām, ka atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumiem Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumiem Nr.1002 „Aizsargjoslu datu bāzes izveides, uzturēšanas un informācijas aprites kārtība” apstiprināto detālplānojuma eksemplāru (ar grafiskajiem pielikumiem digitāli vektordatu formā) jāiesniedz dienestā divu nedēļu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās.

Nodaļas vadītājas vietniece

M.Kerve

Sproģe 63629619

SANEMTS
Dundagas novada dome
2011.g. 14. februārī
Nr. 11-3-41.2/11/253.



Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa

Skolas iela 2, Ģibūļu pagasts, Talsu rajons LV-3251, tālr. 63225928, fakss 63225928, e-pasts: kurzeme@zmmi.lv

Talsos

31.01.2011.Nr .K-21

Uz _____ Nr. _____

Dundagas novada domei,
Pils ielā 5-1, Dundaga,
LV- 3270

Par detālplānojuma izstrādes nosacījumiem

ATZINUMS

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa dara zināmu, ka 2011. gada 25.janvārī no Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes saņemts pārsūtīts Dundagas novada domes pieprasījums par atzinuma sniegšanu par Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas“ (kad.nr.8850 002 0190) detālplānojuma pirmo redakciju.

Informējam, ka Kurzemes reģiona meliorācijas nodaļa neiebilst augstāk minētā nekustamā īpašuma detālplānojuma pirmajai redakcijai, uzturot spēkā 2010.gada 26.oktobra vēstulē Nr.K/80 izvirzītos nosacījumus attiecībā uz meliorācijas sistēmām.

Vienlaikus norādām, ka detālplānojuma sadaļā 4.7.Inženiertehniskais nodrošinājums minēti spēkā neesoši MK noteikumi meliorācijas tīkla pārkārtošanas un virszemes ūdens novadīšanas projektēšanas un būvniecības veikšanai – kopš 2010.gada 27.marta šo būvniecības nozari regulē 2010.gada 16.marta MK noteikumi Nr.261“Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”.

Meliorācijas nodaļas vadītāja vietnieks:

Māris Lagzdīns

Jānis Rutkops 26637607
janis.rutkops@zmmi.lv

SANĒMTS
Dundagas novada dome
20.11.11. 4. februāris
Nr. 20-3131/11.184



Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI
Kurzemes reģiona Talsu nodaļa
Reģistrācijas Nr. 40003344207
K.Mīlenbaha iela 25, Talsi, LV-3201 Tālr.: 32 24077 Fakss: 32 24078 www.lvceli.lv

Talsi 24.01.2011.
Uz iesniegumu 14.01.2011.
Nr. 3-23.2/4

Nr. 4.4.2-3

DUNDAGAS NOVADA DOME

Pils iela „Likā muiža”, Dundaga

Atzinums

Izskatot detālplānojuma 1. redakciju nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas” (kad. Nr.8850 002 0190) Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rekomendējam pieņemt plānojuma pirmo redakciju apstiprināšanai.

Talsu nodaļas vadītāja :

I. Lāce

M. Štrauss 63224079
martins.strauss@lvceli.lv


KANĒMITS
Dundagas novada dome
2011.g. 24.01. *[Signature]*
Nr. 3-23.2/4

 LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
VESELĪBAS INSPEKCIJA

Juridiskā adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga,
Kuldīgas novads, LV-3301, tālrunis/fakss: 63323799, e-pasts: kurzeme@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR BŪVPROJEKTU/TERRITORIJAS PLĀNOJUMU

Atzinuma izdošanas vieta	Talsos
2011. 14. februārī	Nr. 6
1. Projekta nosaukums	Detālplānojums īpašumam "Ezeru Spīdolas", Dundagas pagasts, Dundagas novads
2. Atzinuma pieprasījuma mērķis	Projekta higiēniskā novērtēšana
3. Objekta adrese	"Ezeru Spīdolas", Dundagas pagasts, Dundagas novads, kad.Nr.8850-002-0190
4. Projekta pasūtītājs	Dundagas novada dome, reģ.Nr.90009115209, Pils ielā 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads
5. Projekta autors	Būvprojekta daļas vadītājs Jānis Ungurs, sert.Nr.72-M-06/07
6. Iesniegtie dokumenti	6.1.Detālplānojuma īpašumam "Ezeru Spīdolas" 1.redakcija; 6.2. 25.01.2011. pieteikums Nr.1858.
7. Izskatot projektu, konstatēts	Projekts izstrādāts, pamatojoties uz Dundagas novada domes 29.09.2010. lēmumu Nr.385, apstiprināto darba uzdevumu.
Detālplānojums sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, zemes gabalu izmantošanas, apbūves noteikumiem, kartogrāfiskā materiāla un pārskata par detālplānojuma izstrādi. Projektā ievēroti LR MK noteikumi Nr. 1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" / 06.10.2009./. Projekta mērķis ir sagatavot detālplānojumu zemes gabalam „Ezeru Spīdolas”, paredzot uz tiem veidot vēja enerģijas ražošanas parku, saglabājot lauksaimniecībā izmantojamās zemes apsaimniekošanas iespējas. Detālplānojuma uzdevums ir izstrādāt detālplānojumu atbilstoši 06.10.2009. Latvijas Republikas Ministru kabineta "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumiem" Nr.1148, LR Aizsargjoslu likumam un, saskaņā ar uzdevumu un citu uz teritorijas plānošanu attiecināmu normatīvo aktu prasībām. Detālplānojuma teritorija atrodas Dundagas novada Dundagas pagasta īpašumā „Ezeru Spīdolas”. Plānojuma teritorijā iekļaujas zemesgabals ar kopējo platību 25,6 ha, kur lauksaimniecībā izmantojamā aramzeme ir 23,4 ha, ganības 0,6 ha. Reljefs plānojama teritorijā ir līdzens. Saskaņā ar Dundagas novada Domes 2009.gada 26.augusta saistošajiem noteikumiem Nr.7 detālplānojuma teritorija atrodas plānotās izmantošanas zonā Lauksaimniecības teritorijā (LT). Lauksaimniecības teritorijā atļauta ražotņu izvietošana. Pašlaik zemes gabals neapbūvēts, zemes galvenie lietošanas veidi ir lauksaimniecība un mežsaimniecība. Detālplānojuma darba uzdevums paredz pamatot vēja ģeneratoru izvietošanu, dzīvojamās apbūves risinājumi detālplānojumā nav paredzēti.	

2011. 02. 14.
 Dundagas novada dome

 J. Ungurs

Transporta piekļuves ceļš detālplānojumā noteiktajai teritorijai paredzēts no valsts 2. kategorijas autoceļa Roja-Koika.

Trokšņu līmeņa modelēšana ir veikta, kura parāda, ka trokšņu līmeņa normas attiecībā uz viensētu „Ezeri” Lnakts, Lvakars un Ldiena nepārsniegs 13.07.2004. LR MK noteikumos Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” minētās ilgtermiņa robežvērtības.

Ūdensapgāde un siltumapgāde zemesgabalā nav paredzēta.

SLĒDZIENS Izvērtējot atbilstību higiēnas prasībām, Veselības inspekcija Kurzemes kontroles nodaļa neiebild detālplānojuma īpašumam “Ezeru Spīdolas” projekta risinājumiem Dundagas pagastā, Dundagas novadā.

REKOMENDĀCIJAS

Izpildītājs Kurzemes kontroles nodaļas higiēnas ārste Svetlana Martinova

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)

Kurzemes kontroles nodaļas vadītāja

Dace Roze

(vārds, uzvārds)

Z.V.





Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE

Reģistrācijas Nr. 90000017078, Dārzu ielā 2, Ventspilī, LV 3601,
tālrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventsipils.vvd.gov.lv

Datums: 04.02.2011. Mūsu reģ.Nr. **9.5.-33/3** Uz Jūsu reģ.Nr.3-23.2./4

Dundagas novada domes
izpilddirektoram Ģ. Kalnbirzem
Pils iela 5-1
Dundaga
Dundagas pagasts
Dundagas novads, LV-3270

Atzinums

Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas”

Plānošanas dokumenta izstrādātājs – Dundagas novada dome.

Plānošanas dokuments – detālplānojums Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas”.

Plānošanas teritorija - Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamais īpašums „Ezeru Spīdolas” sastāv no viena zemes gabala, kura kopējā platība ir 25,6 ha. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu nekustamais īpašums atrodas zonā, kuras plānotā izmantošana ir noteikta kā Lauksaimniecības teritorija (LT). Nekustamā īpašuma apgrūtinājums 1,95 ha platībā ir Milzgrāvja aizsargjosla, 0,54 ha platībā Timotejupe aizsargjosla un 0,63 ha platībā ūdensnotekas aizsargjosla. Nekustamā īpašuma zemes lietošanas veidi ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme (23,4 ha), meži (0,7 ha), zeme zem ūdeņiem (0,6 ha), zeme zem ceļiem (0,4 ha). Lauksaimniecībā izmantojamā zeme visā tās platībā ir meliorēta. Nekustamais īpašums ir neapbūvēts un atrodas ārpus ciemu teritorijām. To no visām pusēm ieskauj NATURA 2000 teritorijas - Slīteres nacionālais parks, dabas liegumi „Kaļķupes ieleja” un „Ģipkas lankas” un aizsargājamā jūras teritorija „Rīgas līča rietumu piekraste”.

Īss detālplānojuma raksturojums:

1. Detālplānojums iesniegts vienā sējumā kā paskaidrojuma raksts, kurā ietvertas 9 daļas - Detālplānojuma mērķis un uzdevumi, Teritorijas esošās situācijas apraksts, Detālplānojuma risinājuma apraksts un pamatojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Prasības katrai plānotajai zemes vienībai, Grafiskā daļa, Pielikumi, Sabiedrības līdzdalība. Atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51. punktam detālplānojumam noteiktas šādas sastāvdaļas - paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, pārskats par detālplānojuma izstrādi, Ventspils RVP rekomendē veikt plānošanas dokumentā korekcijas un sagatavot to atbilstoši iepriekšminēto noteikumu punktam.
2. Detālplānojumā definēts detālplānojuma mērķis - precizēt detālplānojuma teritorijas daļu atļauto (plānoto) izmantošanu, lai pamatotu zemes gabalā vēja ģeneratoru izmantošanu.

SANĒMTS
Dundagas novada dome
2011. gada 11. februārī
Nr. 48-3-5.1/11.2-53

3. Detālplānojumā noteiktais detālplānojuma uzdevums ir izstrādāt detālplānojumu atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi". Aizsargjoslu likumam un citu uz teritorijas plānošanu attiecināmu normatīvo aktu prasībām.
4. Detālplānojuma risinājums paredz:
 - 4.1.saglabāt nekustamo īpašumu esošajās robežās;
 - 4.2.saglabāt esošo meliorācijas sistēmu;
 - 4.3.saskaņā ar sagatavoto parcelācijas plānu, nekustamo īpašumu izmantos četras komercsabiedrības;
 - 4.4.piebraukšanu plānošanas teritorijai nodrošināt no valsts 2. kategorijas autoceļa Roja - Kolka, izmantojot esošos pašvaldības un servitūtu ceļus. Ventspils RVP konstatē, ka norādītais autoceļš Roja - Kolka no plānošanas teritorijas atrodas vairāk kā 1 km attālumā. Lai izbūvētu vēja generatoru parku, nepieciešams izmantot smago tehniku, kur izmantojamiem ceļiem ir jābūt ar atbilstošu segumu, tiem jābūt spējīgiem izturēt pašu smagāko transporta līdzekļu radīto slodzi. Tādēļ Ventspils RVP rekomendē plānošanas dokumentā atkārtoti izvērtēt piebraucamo ceļu stāvokli un ietvert tajā piebraucamo ceļu, kas nodrošinās piebraukšanu no autoceļa Roja -Kolka, shēmu;
 - 4.5.plānošanas teritorijā izbūvēt piebraucamos ceļus, kas nodrošinās piebraukšanu pie katra vēja generatora;
 - 4.6. virszemes ūdeņu novadišanu no projektējamā ceļa grāvī, kas tiks ierīkots gar projektējamā ceļa vienu malu. Plānošanas dokumenta 4.7. apakšpunktā norādīts, ka grāvis tiks savienots ar esošajiem meliorācijas grāvjiem, kas no trim pusēm robežojas ar vēja parkam paredzēto zemes gabalu. Ventspils RVP uzskata, ka šajā sadaļā nepieciešams veikt korekcijas, norādot ūdensteču nosaukumus. Atbilstoši Ventspils RVP 02.11.2010. nosacījumu Nr.9.5-5./20 3.8. punktam plānošanas teritorijā jānosaka teritorijas applūdinājuma varbūtība. Ventspils RVP konstatē, ka plānošanas dokumentā netiek ietverta informācija par teritorijas applūdinājuma varbūtību, un rekomendē veikt papildinājumus atbilstoši izsniegtajiem nosacījumiem, iekļaujot nepieciešamo informāciju, kā arī atbilstoši secinātajam veikt korekcijas un labojumus;
 - 4.7.uzstādīt vēja generatorus. Plānošanas dokumenta Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos netiek iekļauta informācija par paredzamo vēja generatoru skaitu, augstumu. Atbilstoši Grafiskās daļas „Zemesgabala atļautās, plānotās izmantošanas plānam” tiek plānots uzstādīt 16 vēja generatorus, kuru augstums norādīts 40 metri, taču nav skaidrs vai norādītais augstums ir vēja generatoru maksimālais augstums. Tāpat nav skaidrs kā tiek aprēķināta aizsargjosla ap katru vēja generatoru;
 - 4.8.izvērtējot plānošanas dokumentā iekļauto generatoru aizsardzības zonu plānu, ir redzams, ka noteiktās aizsargjoslas viena ar otru savstarpēji pārklājas. Bez tam noteiktajās aizsargjoslās tiek plānota vēja generatoru būvniecība. Ventspils RVP vērš uzmanību uz Aizsargjoslu likuma 32¹. panta 1. daļā noteikto, ka aizsargjoslas ap vēja generatoriem, kuru jauda ir lielāka par 20 kilovatiem, noseka, lai nodrošinātu cilvēku un vēja generatoru tuvumā esošo objektu drošību vēja generatoru ekspluatācijas laikā un iespējamo avāriju gadījumā. Savukārt šī panta otrā daļa nosaka, ka aizsargjoslas platums ap vēja generatoriem ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja generatoru maksimālais augstums. Ventspils RVP rekomendē visās plānošanas dokumenta sadaļās iekļaut informāciju par plānoto vēja generatoru skaitu, maksimālo augstumu, par aizsargjoslu noteikšanas metodiku. Ventspils RVP vērš plānošanas dokumentu izstrādātāju uzmanību uz Aizsargjoslu likuma 58.¹pantu (*Aprobežojumi drošības aizsargjoslās ap vēja generatoriem*), atbilstoši šī panta 2. punktam aizsargjoslās ap vēja generatoriem aizliegts būvēt jaunas būves, kas var traucēt vēja generatora darbību. Ventspils RVP rekomendē pārskatīt plānoto vēja generatoru izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 58. pantu;
 - 4.9.lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņu. Vienlaikus plānošanas dokumentā netiek noteiktas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa;

- 4.10. atkritumus apsaimniekot atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
5. Detālplānojuma risinājums neparedz plānošanas teritoriju nodrošināt ar ūdensapgādi, siltumapgādi un kanalizāciju.
 6. Plānošanas dokumentā netiek ietverta informācija par tuvākajām viensētām. Ventpils RVP rekomendē detālplānojumā iekļaut informāciju par tuvumā esošo apbūvi.
 7. Detālplānojuma teritorijā netiek plānota meža zemes transformācija.
 8. Plānošanas dokumentā tiek noteiktas aizsardzības zonas. Ventpils RVP informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 53.3.3. apakšpunktam plānošanas dokumentā saskaņā ar Aizsargjoslas likumu jānosaka pašreizējās un plānotās aizsargjoslas.
 9. Detālplānojumam tiek pievienoti vairāki Latvijas Ornitoloģijas biedrības sagatavoti atzinumi. Atzinumos tiek izvērtēta vēja generatoru parka būvniecība, ja plānošanas teritorijā tiek izvietoti vēja generatori līdz 100 metru augstumam ar rotora diametru 90 metri. Taču atbilstoši pievienotajiem plāniem plānošanas teritorijā plānots izvietot vēja generatorus ar augstumu no 30 līdz 40 metriem. Atbilstoši Ventpils RVP rīcībā esošai informācijai ietekme uz putniem ir ļoti atkarīga no generatoru tipa. Bīstamākie ir nelieli generatori ar ātriem rotoriem. Vēja generatoru darbība visvairāk ietekmē plēsīgos un zvīrbuļveidīgos putnus, ja ir to migrācijas ceļā. Atbilstoši Latvijas Ornitoloģijas biedrības 12.07.2010. atzinumam Nr.LOB2010/081, ornitologiem ir informācija, ka plānošanas teritorijā migrāciju periodā uzturas migrējošie dienas plēsīgie putni, lielākoties, bikšainie klijāni *Buteo lagopus*. Vienlaikus atzinumā tiek secināts, ka šī informācija ir pārbaudāma dabā migrācijas periodā un, gadījumā, ja plānotie VES radītu potenciālus draudus, tad intensīvākajā migrācijas periodā vēju generatoru parka darbība uz laiku apturama un ka plānotais parks migrējošos putnus ietekmēs minimāli. Tajā tiek rekomendēts pirms vēja generatoru uzstādīšanas organizēt monitoringu putnu un sikspārņu bojāejas apjoma novērtēšanai. Izvērtējot visus plānošanas dokumentam pievienotos atzinumus, ir secināms, ka plānošanas dokumenta sagatavošanas brīdī nav veikta teritorijas apsekošana putnu migrācijas, ligzdošanas laikā. Tātad Latvijas Ornitoloģijas biedrībai uz šo brīdi nav nepieciešamās informācijas. Atzinums tiek balstīts uz pieņēmumiem. Atzinuma slēdziena sadaļā tiek secināts, ka plānošanas teritorija atrodas ārpus ES nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. Ventpils RVP konstatē, ka plānošanas teritorijai visapkārt atrodas NATURA 2000 teritorijas - Slīteres nacionālais parks, dabas liegumi „Kaļķupes ieleja” un „Ģipkas lankas” un aizsargājama jūras teritorija „Rīgas līča rietumu piekraste”. Vienlaikus jāatzīmē, ka 2,55 km attālumā esošā Slīteres nacionālā parka teritorija atrodas uz putnu migrācijas ceļa un pavasarī parka teritorijā novērojama ievērojama migrējošo putnu koncentrēšanās. Tāpat dabas liegums „Ģipkas lankas” ir nozīmīga putnu ligzdošanas vieta, kur konstatētas 10 Putnu Direktīvas 1.pielikuma putnu sugas, no tām nozīmīgākās ir mazais ormanītis - šajā teritorijā ligzdo vismaz 2 pāri. Ligzdo arī baltmugurdzeņi, trīspirkstu dzeņi u.c. Savukārt aizsargājamās jūras teritorijas „Rīgas līča rietumu piekraste” viens no izveidošanas mērķiem ir putnu sugu aizsardzība. Ventpils RVP secina, ka plānošanas teritorijā nav pilnībā apzināti putnu migrācijas ceļi un barošanās vietas. Bez tam apstiprinot plānošanas dokumentu kā saistošos noteikumus, tie nedrīkst būt pretrunā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, t.sk. ar Sugu un biotopu aizsardzības likumu. Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 11. pantu attiecībā uz īpaši aizsargājamo sugu dzīvniekiem, to skaitā putniem, visās to attīstības stadijās viena no aizliegtajām darbībām ir apzināta traucēšana to migrācijas laikā. Ventpils RVP uzskata, ka atbilstoši atzinumos rekomendētajam plānošanas dokumenta sagatavošanas laikā un šī pavasara un rudens putnu migrāciju periodā būtu lietderīgi veikt plānošanas un apkārtējās teritorijas izvērtējumu un monitoringu dabā. Tāpat Ventpils RVP plānošanas dokumenta izstrādātājus rekomendē konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja generatoru parka izveidi teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām.
 10. Plānošanas dokumentam pievienots SIA „R&D AKUSTIKA” 2010. gada vēja generatora iekārtas trokšņa izplatīšanās prognozes pārskats Nr.195/2010-KM2.1. Pārskatā tiek

izmantots Ministru kabineta 2001. gada 23. augusta noteikumos Nr.376 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 „Būvklimatoloģija” iekļautais klimatoloģiskais rādītājs - vēja vidējais ātrums (5,3 m/s) Liepājā. Bez tam ievaddatos ievadītais un aprēķinos izmantotais torņa augstums ir 30 metri, kas būtiski atšķiras no plānotā uzstādītā vēja ģeneratora torņa augstuma ~ 40 m. Vēja ģeneratora rotācijas ass augstums plānots 40 m virs pamata, kur vēja ātrums noteikti būs lielāks nekā 30 metru augstumā. Tāpat pārskatā netiek ietverta trokšņa prognoze laikam, kad vēja ātrums pārsniedz 5,3 m/s. Ventspils RVP rekomendē konkrētajā gadījumā, kad tiek izmantoti piezemes vēja mērījumi, lai pārreķinātu vēja ātrumu ģeneratoru izvietojuma augstumā izmantot Helmana formulu, jo līdzinā reijēā vēja ātrums, pieaugot augstumam, palielinās pēc eksponentiālas sakarības (Helmana formula). Ventspils RVP secina, ka pievienotā informācija par trokšņa prognozes rezultātiem nav pilnīga, ka pārskats neparāda gada vidējo trokšņu robežlielumu iespējamajos reālos apstākļos pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~ 40 m, kā arī stiprāka vēja laikā. Ventspils RVP rekomendē papildināt pārskatu, iekļaujot tajā informāciju par vidējo trokšņu robežlielumu iespējamajos reālos apstākļos, pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~ 40 m, kā arī stiprāka vēja laikā.

11. Detālplānojumā ietverts: topogrāfiskais plāns, zemes gabala patreizējās izmantošanas plāns, zemes gabala plānotās izmantošanas un parcelācijas plāns, ģeneratoru aizsardzības zonu plāns. Taču plānos atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 53.3.3. apakšpunktam netiek noteiktas pašreizējās un plānotās aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un atbilstoši 53.3.4. apakšpunktam netiek noteiktas tauvas joslas. Ventspils RVP rekomendē plānošanas dokumenta grafisko daļu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un tajā ietvert piebraucamo ceļu shēmu, noteikt aizsargjoslas un tauvas joslu.
12. Detālplānojuma Pārskatā par detālplānojuma izstrādi tiek ietverti Dundagas pagasta padomes lēmumi par detālplānojuma izstrādi un apstiprināšanu, apkopoti institūciju un uzņēmumu nosacījumi, tiek iekļauts sabiedriskās apspriešanas pārskats.

Secinājumi:

Izvērtējot detālplānojuma 1. redakcijas materiālus Dundagas novada Dundagas pagasta nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas”, tiek konstatēts, ka:

- detālplānojumā netiek noteiktas sastāvdaļas atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 51. punktam;
- detālplānojumā noteiktais detālplānojuma uzdevums netiek izpildīts, jo plānošanas dokuments netiek izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”, Aizsargjoslu likumam;
- Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos netiek iekļauta informācija par paredzamo vēja ģeneratoru skaitu, to raksturojums (vēja turbīnu centra augstums, rotora diametrs, kopējais augstums);
- netiek ietverta informācija par tuvākajām viensētām;
- netiek ietverta informācija par pievedceļu stāvokli, netiek parādīta piebraucamo ceļu shēma;
- netiek ietverta informācija par teritorijas applūdinājuma varbūtību;
- netiek noteiktas pašreizējās un plānotās aizsargjoslas un tauvas joslas;
- pievienotā informācija par trokšņa prognozes rezultātiem nav pilnīga, pārskats neparāda gada vidējo trokšņu robežlielumu iespējamajos reālos apstākļos pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~ 40 m, kā arī (par 5,3 m/s) stiprāka vēja laikā;
- detālplānojumā netiek ietverta informācija par vēja ģeneratoru aizsargjoslu noteikšanas metodiku;
- vēja ģeneratoru aizsargjoslas savstarpēji pārklājas, kā arī pārklājas pār blakus plānotajiem vēja ģeneratoriem;
- netiek noteiktas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa;
- plānošanas teritorijā nav pilnībā apzināti putnu migrācijas ceļi un barošanās vietas.

Rekomendācija:

- noteikt detālplānojuma sastāvdaļas atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" 51. punktam;
- plānošanas dokumentu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" un Aizsargjoslu likumam;
- Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju par paredzamo vēja generatoru skaitu un to raksturojumu (vēja turbīnu centra augstums, rotora diametrs, kopējais augstums);
- ietvert informāciju par tuvākajām viensētām;
- ietvert informāciju par pievedceļu stāvokli, pievienot piebraucamo ceļu shēmu;
- ietvert informāciju par teritorijas applūdinājuma varbūtību;
- noteikt pašreizējās un plānotās aizsargjoslas un tauvas joslas;
- papildināt pārskatu, iekļaujot tajā informāciju par vidējo trokšņu robežlielumu iespējamos reālos apstākļos pie vēja generatora torņa augstuma ~ 40 m, kā arī stiprāka vēja laikā;
- ietvert informāciju par vēja generatoru aizsargjoslu noteikšanas metodiku;
- pārskatīt plānoto vēja generatoru izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 58. pantu;
- noteikt lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa;
- plānošanas dokumentu pārstrādāt balstoties uz monitoringa, putnu migrāciju sezonās ievāktajiem datiem par putnu pārlidojumu trasēm, galvenajām putnu barošanās vietām un nozīmīgākajām nakšņošanas vietām;
- sagatavošanas laikā un šī pavasara un rudens putnu migrāciju periodā veikt plānošanas un apkārtējās teritorijas un monitoringu dabā;
- konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja generatoru parka izveidi teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām.

Direktore



I. Plaviņa

Ziņojumi

Ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem sabiedrības priekšlikumiem un iebildumiem

Detālplānojuma īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) izstrāde tika uzsākta 29.09.2010., Dundagas novada Domei pieņemot Nr.385. Visām ieinteresētajām personām, atsaucoties uz publikācijām laikrakstos un internetā, bija iespēja iesniegt Dundagas novada Domei priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei. Priekšlikumi un ieteikumi nav saņemti.

Ar izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju varēja iepazīties sabiedriskās apspriešanas laikā, kas notika no 10.01.2011. līdz 07.02.2011. Sabiedrības pārstāvjiem bija iespēja tikt ar detālplānojuma izstrādātāju 18.01.2011. Tikšanās laikā ar detālplānojuma izstrādātāju piedalījās pavisam 5 dalībnieki. Izstrādātājs iepazīstināja klātesošos dalībniekus ar detālplānojuma risinājumiem. No sabiedrības pārstāvju puses priekšlikumi un ieteikumi nav saņemti arī par detālplānojuma 1.redakciju.

15.06.2011.

Dundagas novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
un projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs

G.Kļaviņš

Ziņojums par detālplānojuma atbilstību Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojuma prasībām

Saskaņā ar Dundagas novada Dundagas pagasta teritorijas plānojumu, kas apstiprināts 2009.gada 26.augustā ar saistošajiem noteikumiem Nr.7 (Dundagas novada Domes sēdes lēmums Nr.109, protokols Nr.7; 22§), īpašums „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) atrodas plānotās (atļautās) izmantošanas zonā Lauksaimniecības teritorijas (LT).

Detālplānojums neparedz grozījumus teritorijas plānojumā. Detālplānojuma risinājumi atbilst Dundagas pagasta teritorijas plānojuma prasībām un precizē teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus detālplānojuma teritorijā.

15.06.2011.

Dundagas novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
un projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs

G.Kļaviņš

Ziņojums

par institūciju nosacījumu ievērošanu

Informācija un nosacījumi detālplānojuma īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) izstrādei tika pieprasīti saskaņā ar Dundagas novada Domes darba uzdevumu no Vides ministrijas Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes, Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļas, Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes, Valsts akciju sabiedrības „Latvenergo”, Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daļas.

Minētās institūcijas ir izvērtējušas detālplānojuma īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) 1.redakciju.

Dundagas novada Dome pēc iepazīšanās ar institūciju norādījumiem 30.03.2011. pieņēma lēmumu pilnveidot nekustamā īpašuma „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr.88500020190) 1.redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem.

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas valsts ceļi” Kurzemes reģiona Talsu nodaļai, Valsts akciju sabiedrībai „Latvenergo”, Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles daļai nebija iebildumu pret detālplānojuma 1.redakciju.

Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvalde, kuras vārdā rīkojās VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, norādīja kļūdaini minētajiem Ministru kabineta noteikumiem, kas detālplānošanas brīdī bija zaudējuši spēku. Minētā kļūda ir labota, Paskaidrojumā rakstā 4.7.nodaļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (TIAN) ir norādīti MK 2010. gada 16.marta noteikumi Nr. 261 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība".

Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālā nodaļa norādīja:

1)Gala redakcijā grafiskajā daļā precizēt zemes vienības robežas atbilstoši aktuālajiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem;

2) 20 kV EPL aizsargjoslu iezīmēt vienā unikālā līmenī.

Abi norādījumi ņemti vērā vektordatu dwg formātā sagatavotajā grafiskajā materiālā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta Ventspils reģionālā vides pārvalde sagatavoja rekomendācijas detālplānojuma pilnveidošanai:

1) noteikt detālplānojuma sastāvdaļas atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 51.punktam;

Prasība izpildīta. Gala redakcija sastāv no paskaidrojuma raksta, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) un pārskata par detālplānojuma izstrādi;

2) detālplānojumu izstrādāt atbilstoši MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1148 un Aizsargjoslu likumam;

Prasība izpildīta. Ir ievērotas MK 06.10.1009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” I, V un VI nodaļu prasības detālplānojumiem;

3) Paskaidrojuma rakstā, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos iekļaut informāciju par paredzamo vēja ģeneratoru skaitu un to raksturojumu (vēja turbīnu centra augstums, rotora diametrs, kopējais augstums);

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma rakstā 4.3.nodaļā un TIAN punktos 1.4., 2., 3., 4. un 5. ir doti ģeneratoru tehniskie dati;

4) Ietvert informāciju par tuvākajām viensētām;

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma raksta 3.1.nodaļā ietverta informācija par viensētām;

5) Ietvert informāciju par teritorijas applūdinājuma varbūtību;

Prasība izpildīta. Informācija ietverta paskaidrojuma raksta 3.1.nodaļā. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienots LVGMC ūdens līmeņa novērtējums;

6) Noteikt pašreizējās un plānotās aizsargjoslas un tauvas joslas;

Prasība izpildīta. Grafiskajā materiālā gan tauvas joslas, gan aizsargjoslas ir attēlotas. TIAN punktos 2., 3., 4. un 5. dotas aizsargjoslu un tauvas joslu platības;

7) Papildināt pārskatu, iekļaujot tajā informāciju par vidējo trokšņu robežlielumu iespējamajos reālos apstākļos pie vēja ģeneratora torņa augstuma ~40 m, kā arī stiprāka vēja laikā;

Prasība izpildīta. Informācija ietverta paskaidrojuma raksta 4.5.nodaļā. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi papildus pievienots SIA „R&D akustika” 14.04.2011. atzinums Nr.008/2011;

8) Ietvert informāciju par vēja ģeneratoru aizsargjoslu noteikšanas metodiku;

Prasība izpildīta. Paskaidrojuma raksta 3.4.nodaļā dots skaidrojums, kā tika noteikts aizsargjoslas attālums. Aizsargjoslu likums metodikas izstrādi uzdod Ekonomikas ministrijai;

9) Pārskatīt plānoto vēja ģeneratoru izvietojumu, veikt korekcijas, kas nebūtu pretrunā ar Aizsargjoslu likuma 58.¹ pantu;

Prasība izpildīta. Grafiskajā materiālā ir atrisināts ģeneratoru izvietojums, lai viena ģeneratora aizsargjoslā neatrastos kāds cits ģenerators;

10) Noteikt lauksaimniecības zemju platības, kam nepieciešama lietošanas kategorijas maiņa;

Prasība izpildīta. TIAN punktos 2., 3., 4. un 5. dotas zemes platības, kādās ir atļauta zemes lietošanas kategorijas maiņa;

11) Detālplānojumu pārstrādāt balstoties uz monitoringa, putnu migrāciju sezonās ievāktajiem datiem par putnu pārlidojumu trasēm, galvenajām putnu barošanās vietām un nozīmīgākajām nakšņošanas vietām; un 12) Sagatavošanas laikā un šī pavasara un rudens putnu migrāciju periodā veikt plānošanas un apkārtējās teritorijas monitoringu dabā;

Prasības izpildītas. Informācija un secinājumi par putnu migrāciju un monitoringa veikšanu dota paskaidrojuma raksta 4.6.nodaļā. Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienoti: a) Latvijas ornitoloģijas biedrības atkārtots 28.02.2011. atzinums, b) detālplānojuma pasūtītāju 06.04.2011. līgumi par putnu un sīkspārņu monitoringa veikšanu 2011. – 2014.gados, c) 2011.gada monitoringa rezultāti.

13) Konsultēties ar Dabas aizsardzības pārvaldi par plānoto vēja ģeneratoru parka izveidi teritorijā, kura atrodas starp vairākām putniem nozīmīgām NATURA 2000 teritorijām;

Prasība izpildīta. Dundagas novada Dome ir pieprasījusi informāciju un nosacījumus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības pārvaldes 15.02.2011 (Pārskatā par detālplānojuma izstrādi pievienota novada Domes vēstule Nr.3-23.2/26 dabas aizsardzības pārvaldei). Tā kā līdz šim nav saņemta atbilde, saskaņā ar MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 12. un 15.punktiem, detālplānojuma teritorijā Dabas aizsardzības pārvaldei nav interešu, kuras institūcija aizstāv.

15.06.2011.

Dundagas novada pašvaldības
Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas
un projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs

G.Kļaviņš

Cita informācija

LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA

Reģ. Nr. 40008002230
Kalnciema iela 27, Rīga, LV-1046
tālr. 67221580, fakss 67799050
www.lob.lv



A.god. R. Kreslovam
SIA „RK88”,
Reģ. Nr. 40103298934
Imantas N4, Rīga, LV-2008

Rīgā, 12.07.2010. LOB2010/01

Par vēja elektrostaciju izvietojumu „Ezeru Spīdolās”, Dundagas novadā

Atbildot uz Jūsu iesniegumu (09.07.2010), informējam, ka eksperts – ornitologs Rolands Lebus (eksperta sertifikāts Nr. 005) ir sagatavojis atzinumu par vēja elektrostaciju celtniecību un ekspluatāciju ipašumā „Ezeru Spīdolās” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Pielikumā:

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005) slēdziens.

Ar cieņu,

Viesturs Ķerus

Valdes priekšsēdētājs



R. Lebus
rolands.lebus@apollo.lv

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 14.05.2010. derīgs līdz 13.05.2013) slēdziens par vēja elektrostaciju izvietojumu „Ezeru Spīdolās” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Pamatojoties uz SIA „RK88” iesniegumu (09.07.2010) Latvijas Ornitoloģijas biedrībai un tā pievienotajos materiālos iekļauto informāciju, esmu izvērtējis iecerēto vēja elektrostaciju (VES) izvietojumu un to tālākās ekspluatācijas iespējamo ietekmi uz savvaļas putnu populācijām „Ezeru Spīdolās” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā (skatīt šā atzinuma 1. pielikuma 1. attēlu).

Saskaņā ar iesniegumu „Ezera Spīdolās” plānots izvietot VES ar torņu augstumu līdz 100 m un rotora diametru 90 m.

Izvērtējot plānotā VES parka būvniecības un tālākās ekspluatācijas iespējamo ietekmi uz putniem, gan ligzdošanas, gan migrāciju laikā ņemti vērā sekojoši faktori:

1. Valsts un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju *Natura 2000* izvietojums;
2. Teritorijas atbilstība putniem nozīmīgo vietu (PNV) statusam, atbilstoši starptautiski putnu aizsardzības organizācijas *BirdLife International* kritērijiem un apstiprināt Eiropas nozīme teritoriju sarakstam un teritoriju robežām;
3. Atbilstība Latvijas Ornitoloģijas biedrības apstiprinātiem kritērijiem, vietām, kuri nepieciešams maksimāli saglabāt dabiskus vai ekstensīvi apsaimniekotus biotopus (pagaidām oficiāli neaizsargātas teritorijas ar augstu nozīmi ligzdojošajiem un migrējošajiem putniem - pļavas, pastāvīgie zālāji, purvi, migrējošo putnu koncentrēšanās vietas gan migrācijas laikā, gan atpūtas un barošanās vietās).

Novērtējums izdarīts pēc pieejamās kartogrāfiskās un ornitoloģiskās informācijas analīzi tajā skaitā izmantojot 24.10.2009 veiktās plānotā VES parka apkārtnējo teritoriju apsekošanas datus.

Dotā vieta atrodas ārpus valsts un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (IADT), kā arī putniem nozīmīgajām vietām (PNV). Plānotajam VES parkam tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir *Natura 2000* teritorija nacionālais parks PNV „Slīteres Nacionālais parks” (2,55 km), *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Dīķa un Kaļķupes ieleja” (5 km) un *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Ģipkas lankas” (4 km). Ņemot vērā, ka iepriekš minētās IADT atrodas pietiekami tālu no plānotā VES par paredzams, ka VES tās tieši neietekmēs.

Plānotā VES parka apkārtnē dominē meži ar atklātu masīvu platībām, pēdējie pamatā apdzīvotām vietām un viensētām. Lielākā daļa atklāto platību, spriežot pēc ortofotokartēm citas pieejamās informācijas, tiek izmantotas lauksaimniecībā, savukārt, mežaudzēs vēroja intensīva un plaša mežsaimnieciska darbība, tajā skaitā ir veiktas plašas kailcirtes.

Saskaņā ar esošajiem datiem plānoto VES uzstādīšanas teritoriju tieši nešķērso nozīmīgu putnu migrācijas trases un plānoto VES uzstādīšanas vietā, un tuvākajā apkārtnē konstatētas nozīmīgas putnu pulcēšanās vietas pavasara un rudens migrāciju laikā.

Tajā pašā laikā, ir informācija, ka migrāciju sezonā teritorijā uzturas migrējošie dieplēsīgie putni, lielākoties, bīkšainie klijāni *Buteo lagopus*. Šī informācija ir pārbaudāma migrāciju periodā un, gadījumā, ja plānotie VES radītu potenciālus draudus, tad intensīvā

migrācijas periodā VES darbība ir uz laiku apturama. Tomēr ņemot vērā to, ka VES parks plānots lauka masīva vienā nelielā daļā, pie tam tā galā, pastāv iespēja, ka plānotais VES parks migrējošos putnus ietekmēs minimāli. Tomēr turpmāko parku plānošana ir pieļaujama, veicot apkārtējās teritorijas izvērtējumu dabā pavasara un rudens migrāciju periodā.

Tā, kā nav veikta teritorijas apsekošana putnu ligzdošanas laikā un par teritorijas ligzdojošo putnu faunu ir nepietiekams datu apjoms, ir grūti spriest par iespējamo plānoto VES ietekmi uz īpaši aizsargājamām¹ putnu sugām griezi *Crex crex* un mazo ērgli *Aquila pomarina*. Tomēr ņemot vērā to, ka tuvākajā apkārtnē ir pietiekami daudz atklātu platību, kas var kompensēt barošanās un ligzdošanas vietu zudumu iepriekš minētajām sugām, kā arī plānotā VES parka teritorijā un tuvākajā apkārtnē notiekošo intensīvo mežizstrādi, ticams, ka plānoto VES uzstādīšana būtiski neietekmēs šo un citu īpaši aizsargājamo putnu sugu lokālās populācijas.

Slēdziens: Apkopojot iepriekš sacīto, kā arī ņemot vērā teritorijas statusu (atrodas ārpus valsts un ES nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī putniem nozīmīgajām vietām, kā arī pietiekami tālu no tām), teritorijas nelielo nozīmību migrējošiem putniem un nepieciešamību atbalstīt atjaunojamās enerģijas ražošanu vietās, kur tas ir pieļaujams no dabas aizsardzības interešu viedokļa, uzskatu, ka ir pieļaujama plānoto VES izvietošana „Ezeru Spīdolās” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Gadījumā, ja plānotie VES radītu potenciālus draudus migrējošiem plēsīgajiem putniem, tad intensīvākajā migrācijas periodā VES darbība ir uz laiku apturama.

Turpmāko parku plānošana ir pieļaujama, veicot apkārtējās teritorijas izvērtējumu dabā pavasara un rudens migrāciju periodā.

Pirms un pēc plānoto VES uzstādīšanas būtu vēlams organizēt monitoringu putnu un sīkspārņu bojāejas apjomu novērtēšanai. Šādi pētījumi Latvijā līdz šim veikti nepietiekamā apmērā, un to rezultāti būtu svarīgi, lai pilnveidotu vēja parku attīstības stratēģiju, ņemot bioloģiskās daudzveidības aizsardzības prioritātes.

Atzinuma derīgums termiņš: Atzinums ir derīgs līdz 2011. gada 31. decembrim.


12.07.2010



Rotānds Lebus

¹ EK Padomes direktīvas 79/409/EEK (Putnu direktīvas) 1. pielikuma sugas (Saskaņā ar EK Direktīvu 97/49/EK (1997. gada 29. jūlijs), ar ko groza EK Padomes Direktīvu 79/409/EEK (Putnu direktīvu) par savvaļas putnu aizsardzību 31997L0049) un Latvijas īpaši aizsargājamās sugas (1. pielikums Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 396 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2004. noteikumiem nr. 627).

1. PIELIKUMS



1. attēls. Plānotā VES parka izvietojanas vieta (plānotā VES parka robežas iezīmētas violetā krāsā, ar sarkanu krāsu iezīmētas tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas).

Latvijas Ornitoloģijas biedrība pūstāv BirdLife International Latvijā

LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA

Reģ. Nr. 40008002230

Pasta adrese: A.k. 105, Rīga, LV-1046

Juridiskā adrese: „Priedulāji”, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146

tālr. 67221580, fakss 63154734

www.lob.lv



SIA „RK88”,

Reģ. Nr. 40103298934

SIA „Zelta Formula”,

Reģ. Nr. 40103237499

SIA „SKY ENERGY 1”,

Reģ. Nr. LV 40103273362

SIA „SKY ENERGY 2”,

Reģ. Nr. LV 40103273339

Rīgā, 28.02.2011. LOB2011/019

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 14.05.2010, derīgs līdz 13.05.2013) atkārtots slēdziens par vēja parka būvniecības un tālākās ekspluatācijas ietekmi uz savvaļas putnu populācijām nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Esmu atkārtoti izvērtējis plānotā vēja parka būvniecības un tālākās ekspluatācijas ietekmi uz savvaļas putnu populācijām nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā, ņemot vērā Ventspils reģionālās vides pārvaldes (RVP) atzinumu (04.02.2011. Nr. 9.5.-33/3) par detālplānojumu nekustamajam īpašumam „Ezeru Spīdolas” (Īss detālplānojuma raksturojums, 9. punkts).

Slēdziena sagatavošanai izmantota pieejamā ornitoloģiskā (ornitologu un putnu vērotāju novērojumi plānotā vēja parka tuvākajā apkārtnē, kā arī Slīteres Nacionālajā parkā (īpaši Kolka un piekrastē), *Emerald* projekta, *Natura 2000* teritoriju monitoringa un putniem nozīmīgo vietu (PNV) dati) un kartogrāfiskā (ortofotokartes, topogrāfiskās kartes, putniem nozīmīgu teritoriju, putniem nozīmīgo vietu un *Natura 2000* teritoriju digitālie slāņi) informācija. Teritorija apsekota dabā 1919.10.2006, 24.10.2009 (R.Leuss) un 13.04.2010 (K.Millers).

Saskaņā ar agrākajiem iesniegumiem „Ezeru Spīdolas” plānots izvietot vēja elektrostacijas (VES) ar torņu augstumu līdz 100 m un rotora diametru līdz 90 m. Saskaņā ar līdzšinējiem pētījumiem, VES augstums vai rotora griešanās ātrums nav noteicošais riska faktors attiecībā uz putniem; putnu sadursmju iespējamība pieaug, kā arī citas ar VES saistītās negatīvās ietekmes parādās gadījumos, kad VES tiek izvietots putnu koncentrācijas vietās, nozīmīgās putnu pārlidojumu trasēs (pamatā lokālās), kur lidojuma augstums ir zems vai plānojot vēja parkus, netiek ņemti vērā potenciālais kumulatīvais efekts. Konkrētā plānotā vēja parka gadījumā nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” nav konstatējams neviens no iepriekš nosauktajiem gadījumiem. Līdz ar to, VES parametri konkrētā gadījumā ir pieļaujami plānoto parametru robežās.

Izvērtējot plānotā vēja parka būvniecības un tālākās ekspluatācijas iespējamo ietekmi uz putniem, gan ligzdošanas, gan migrāciju laikā ņemti vērā sekojoši faktori:

1. Valsts un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju *Natura 2000* izvietojums;
2. Teritorijas atbilstība putniem nozīmīgo vietu statusam, atbilstoši starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas *BirdLife International* kritērijiem un apstiprināto Eiropas nozīme teritoriju sarakstam un teritoriju robežām;
3. Atbilstība Latvijas Ornitoloģijas biedrības apstiprinātiem kritērijiem, vietām, kurās nepieciešams maksimāli saglabāt dabiskus vai ekstensīvi apsaimniekotos biotopus (pagaidām oficiāli neaizsargātas teritorijas ar augstu nozīmi ligzdojošajiem vai migrējošajiem putniem – plavas, pastāvīgie zālāji, purvi, migrējošo putnu koncentrēšanās vietas gan migrācijas laikā, gan atpūtas un barošanās vietās).

Plānotā vēja parka teritorija atrodas ārpus valsts un Eiropas Savienības nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām (ĪADT), kā arī putniem nozīmīgajām vietām (PNV). Plānotajam vēja parkam tuvākās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ir *Natura 2000* teritorija nacionālais parks un PNV „Slīteres Nacionālais parks” (2,55 km), *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Dižkalni un Kaļķupes ieleja” (5 km), *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Ģipkas lankas” (4,55 km), *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Rukšu purvs” (11,4 km), *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Ģipka” (11,9 km), *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Kadiķu nora” (11,3 km) un *Natura 2000* teritorija dabas liegums „Daikņu iju audze” (9,6 km). Uz austrumiem no plānotā vēja parka atrodas aizsargājamā jūras teritorija un jūras PNV „Rīgas jūras līča rietumu piekraste” (2,5 km).

Nemot vērā, ka iepriekš minētās ĪADT/PNV atrodas pietiekami tālu no plānotā vēja parka, paredzams, ka tā būvniecība un ekspluatācija tās tieši neietekmēs. Apkārtējās ĪADT/PNV (izņemot „Slīteres Nacionālo parku” un „Rīgas jūras līča rietumu piekrasti”, kā arī līča un jūras piekrasti) nav migrantu koncentrēšanās vietas un tās nesķērso nozīmīgas pārlidojumu trases nelielā augstumā, savukārt zināmās migrantu koncentrācijas vietas un pārlidojumu trases atrodas nostāk no plānotā vēja parka. Iepriekš minētajās ĪADT/PNV ligzdojošos putnus plānotais vēja parks neietekmēs, jo tas atrodas pietiekami tālu no tām (vairumam ĪADT/PNV ligzdojošo putnu sugu teritorijas ir daudz mazākas kā attālumus starp plānoto vēja parku un ĪADT/PNV). Jāpiebilst, ka informācija par ornitofaunu ir precizēta *Natura 2000* teritoriju monitoringa ietvaros veiktajās uzskaitēs 2008. – 2009. gadā un tā rezultātā ir mainījies putnu sugu un skaita vērtējums daudzās ĪADT. Piemēram, 2008. – 2009. gadā „Ģipkas lankās” kā ligzdotājs (arī neligzdotājs) vairs nav konstatēts mazais ormanītis *Porzana parva*.

Lai arī šī ir viena no retajām atklātajām platībām tuvākajā apkārtnē, kurā dominē zālājs, atmatas un tīrumi, tā nav nozīmīga migrējošiem ūdensputniem (zosīm, gulbjem, pīlēm, dzērvenēm) nedz kā atpūtas, nedz kā barošanās vieta, jo teritorija ir meliorēta, periodiski neapflūstoša, tajā migrāciju laikā neveidojas noturīgas lāmas, pie kam tā ir nepietiekami plaša (tikai 400 – 600 m plata). Novērojumi līdzīgos apstākļos norāda, ka šādās vietās var būt konstatēti vien atsevišķi putni vai nelielas putnu grupas. To apliecina arī teritorijas apsekošanas rezultāti 1919.10.2006, 24.10.2009 (R.Lebuss) un 13.04.2010 (K.Millers).

2008. – 2010. gada rudens migrāciju sezonās ir veikta arī apkārtējo teritoriju izpēte (N.Zeidaka, R.Lebusa, E.Dzega, E.Lediņa, D.Drazdovska pers.dat) kurā konstatēts, ka tuvākajā reģionā nav novērojamas būtiskas migrējošo zosu, gulbju un dzērviu koncentrācijas. Tuvākās zināmās migrējošo zosu, gulbju un dzērviu koncentrācijas ir zināmas 20 – 35 km attālumā uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem un rietumiem no plānotā vēja parka, kā arī ir zināmas ūdensputnu koncentrācijas līča piekrastē. Pēdējā gadījumā plānotā vēja parka ietekme ir minimāla, jo ūdensputni uzturas līča akvatorijā. Tāpat tuvākajā

reģionā nav konstatētas arī nozīmīgas migrējošo zosu, gulbju un dzērviu nakšpošanas vietas – to lokalizācija, domājams, ir tāda pati kāda barošanās un atpūtas vietām.

Saskaņā ar gadījuma ziņām, teritorijā uzturas migrējošie dienas plēsīgie putni, lielākoties, bīkšainie klijāni *Buteo lagopus*. Teritorijas apsekošanas laikā 19.10.2006, 24.10.2009 (R.Lebuss) un 13.04.2010 (K.Millers) migrējošie dienas plēsīgie putni nav konstatēti. Saskaņā ar novērojumiem 12,4 km attāļajā Kolkašas ragā, migrējošo dienas plēsīgie putnu kustība notiek pamatā ziemeļu, ziemeļaustrumu – dienvidrietumu virzienā un otrādi. Līdz ar to galvenā putnu masu plānoto vēja parku nešķērso. Arī galvenā zvirbulveidīgo putnu trase stiepjas gar Rīgas jūras līča un Baltijas jūras piekrasti, ko apliecina dažādos laikos veiktie novērojumi un publikācijas par migrācijas gaitu.

Lai arī teritorija nav apsekota ligzdošanas sezonas laikā, teritorijas biotopu un antropogēno ietekmju izvērtējums ļauj spriest, ka tajā nav pārstāvētas nozīmīgas ligzdojošo putnu (tajā skaitā īpaši aizsargājamo¹ sugu) populācijas, teritorijā ligzdojošo putnu sugu sastāvs un skaits ir tipisks šādiem apstākļiem un Latvijai kopumā.

Slēdziens: Apkopojot iepriekš sacīto, kā arī ņemot vērā teritorijas statusu (atrodas ārpus valsts un ES nozīmes īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī putniem nozīmīgajām vietām, kā arī pietiekami tālu no tām), teritorijas nelielo nozīmību migrējošiem putniem un nepieciešamību atbalstīt atjaunojamās enerģijas ražošanu vietās, kur tas ir pieļaujams no dabas aizsardzības interešu viedokļa, uzskatu, ka ir pieļaujama plānotā vēja parka būvniecība un ekspluatācija nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Tāpat, uzskatu, ka ir pieļaujama turpmākā vēja parka projekta attīstīšana (detālplānojuma izstrāde, dokumentācijas saskaņošana utt.), ar nosacījumu, ka projekta attīstītājs nodrošina teritorijas papildus apsekošanu 2011. gada putnu pavasara un rudens migrāciju periodā (putnu uzskaites), kā arī migrējošo putnu un sikspārņu monitoringu pēc plānotā vēja parka izbūves vismaz turpmākos 3 – 5 gadus.

Ja uzskaišu vai monitoringa laikā tiek konstatēts, ka plānotais vēja parks var apdraudēt migrējošos dienas plēsīgos putnus, tad intensīvākajā migrācijas periodā VES darbība ir uz laiku apturama. ņemot vērā to, ka dienas plēsīgie putni ir aktīvi diennakts gaišajā periodā, letālas sadursmes ar VES, kuru darbība ir apturēta (rotori negriežas) ir maz ticamas.

Atzinuma derīgums termiņš: Atzinums ir derīgs līdz 2012. gada 1. septembrim.

Pielikumā: Plānotais vēja parks nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.



Rolands Lebuss

28.02.2011

¹ EK Padomes direktīvas 79/409/EEK (Putnu direktīvas) 1. pielikuma sugas (Saskaņā ar EK Direktīvu 97/49/EK (1997. gada 29. jūlijs), ar ko groza EK Padomes Direktīvu 79/409/EEK (Putnu direktīvu) par savvaļas putnu aizsardzību 31997L0049) un Latvijas īpaši aizsargājamās sugas (1. pielikums Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumiem Nr. 396 (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 30.07.2004. noteikumiem nr. 627).

Rīgā

2011. gada 21. martā

Nr. 4-6/ 470

Uz 16.03.2011. informācijas pieprasījumu

SIA "RK88"

Imantas iela, 4
Jūrmala, LV-2008

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVĢMC) informē, ka Jūs interesējošā Milzgrāvja posmā hidroloģiskie novērojumi netiek veikti. Šim posmam tuvākā novērojumu stacija ir Kolka, kurā LVĢMC veic ūdens līmeņa novērojumus laika periodā no 1884. gada.

Milzgrāvja maksimālā ūdens līmeņa atzīme zemes gabala "Ezeru Spīdolas" ar kadastra Nr.88500020190 teritorijā tika iegūta, veicot **teorētiskos aprēķinus**, kas balstīti uz iepriekš minētās novērojumu stacijas datiem.

Milzgrāvja maksimālais ūdens līmenis ar 10% pārsniegšanas varbūtību zemes gabala "Ezeru Spīdolas" ar kadastra Nr.88500020190 šķērsgriezumā ir 3,16 m Baltijas jūras sistēmā (m BS).

Pēc Jūsu iesniegtajiem topogrāfiskiem materiāliem zemes gabala "Ezeru Spīdolas" ar kadastra Nr.88500020190 teritorija pie Milzgrāvja maksimālā ūdens līmeņa ar 10% pārsniegšanas varbūtību netiks applūdināta, ņemot vērā apkārtējā reljefa augstumu virs jūras līmeņa.

Pielikumā: novērojumu stacijas izvietojuma karte uz 1 lapas.

Valdes priekšsēdētājs

A. Leitass


T. Kojcova,
67032617





Pielikums
Latvijas Vides, ģeoloģijas
un meteoroloģijas centra
2011. gada 21. marta
izziņai Nr. 4-6/ 470
Lapa: 1 (1)

Novērojumu stacijas izvietojuma karte



Apzīmējumi

- upes
- ezeri
- ▲ hidroloģisko novērojumu stacija

Ivapi

- Bīva apbūve
- Mežs
- punkts hidroloģiskiem aprēķiniem





SIA "R & D AKUSTIKA"


LATVIJAS REPUBLIKA, LV - 1067, RĪGA, KURZEMES PROSPEKTS 3, Registr. Nr. : LV 40103100457
Fax. +371 67815008, 371 67815007 mob. 371 29217605, E-mail: rd.akustika@apollo.lv

PASŪTĪTĀJI: SIA "Zelta formula",
SIA „RK88”,
SIA „Sky energy-1”.
SIA „Sky energy-2”.

"APSTIPRINU"
SIA "R & D Akustika" direktors
/ J. SAPROVSKIS /
2010. g. 22. augusts.

Vēja ģenerators iekārtas trokšņa
izplatīšanās prognozes
pārskats.

Nr. 195/2010-KM2.1



RĪGĀ – 2010

Proгноzes mērķis.

Noteikt projektējamā vēja ģeneratora trokšņa izplatīšanos apkārtējā vidē un novērtēt trokšņa rādītāju līmeņus (ap ģeneratoru uzstādīšanas vietām). Plānots, uzstādīt vēja ģeneratorus „Vestas V27-225 kW”, kuru katra jauda ir ~225 kW. Prognozei pakļautā teritorija tiek izvēlēta balstoties uz vienkāršotām skaņas izplatīšanās likumsakarībām un tās robežas aptver platību kurā trokšņa līmenis ir tuvu LR Ministru Kabineta normatīvos minētām trokšņa līmeņu robežvērtībām (Skat. Pielikumu 1, tab. 1).

Objekts.

Vēja ģeneratoru paredzēts izvietot Dundagas novadā, īpašumā ar nosaukumu „Ezeri Spīdolas” (kad. Nr. 88500020190). (skat. Zīm. 1).



Zīm. 1 Objektu izvietojuma situācija apskatāmajā teritorijā.



Galveno trokšņa avotu raksturojums objektā.

Pirms trokšņojošās iekārtas trokšņa izplatīšanās 3D modeļa izveidošanas, tika veikta ģeneratora skaņas jaudas datu sagatavošana un izveidošana datorprogrammas nepieciešamam formātam. Par cik vēja ģeneratoru trokšņa līmeņi atšķiras atkarībā no vēja ātruma un izvērtējamie trokšņa rādītāji ir ilgtermiņa, tika apstrādāti vēja ātruma dati un iegūta vidējā gada vērtība, kas sastāda 5.3 m/s. Pie vēja ātruma vidējās vērtības tika noteikta ģeneratoru skaņas jauda un izveidots trokšņa izplatīšanās matemātisks modelis. Ģeneratora izvietojumu skatīt zīm.1 un trokšņa jaudas parametrus skatīt pielikumā 1. tab. 2.

Saskaņā ar LR LBN 003-01 "Būvklimatoloģija" p.5 vēja raksturojumus Baltijas jūras piekrastes atklātās teritorijas ģeogrāfiskajiem punktiem piecu kilometru platā joslā nosaka, ņemot vērā šī būvnormatīva 1.pielikuma 13., 14. un 15.tabulā minētos Liepājas klimatoloģiskos rādītājus.

Telpiskajā, trīs dimensiju (turpmāk 3D) akustiskajā modelī tiek ievesti šādi, raksturojošie, galvenie trokšņa avoti un intensitātes (Zīm. 1, un Pielikuma 1 tab. 2)..

Trokšņa līmeņi tiek prognozēti vienam kalendārajam gadam, visam diennakts periodam. Trokšņa izplatīšanās karte attēlota pielikumā 2.

Trokšņa avotu un situācijas modelēšanas pamatprincipi.

Trokšņa prognozi veic diennakts dienas periodā, pilnas darba dienas apjomā, viena gada garumā. Trokšņa izplatīšanās modelēšana tika veikta vienā etapā:

1. **Situācija.** Vides trokšņa situācija, ko veido projektējamo ģeneratoru (16 gb. 50 m. augstumā) trokšņa emisija.

Visu modelējamo trokšņa avotu radītajam troksnim ir nepastāvīgs raksturs. Trokšņa izplatīšanās modelēta ar trīs dimensiju trokšņa izplatīšanās prognozes licencētu datorprogrammu „SoundPLAN 7.0”, Braunstein+Bemdt GmbH / SoundPLAN LLC, 2004-2010 augusta atjauninājumu, (R&D Akustika licences līguma doc. Nr. ID1038/05 no 18.09.2005, lietotāja Nr 10578 HL4496).

Trokšņa prognozē izmantoti LR MK Nr. 597 noteikumos minētie trokšņa avotu parametru noteikšanas un to trokšņa izplatīšanās aprēķināšanas standartus un metodes, kuras nodrošina



iepriekšminētā programmatūra. Kā galvenais no standartiem ir LVS ISO 9613 - 2 "Akustika - Skaņas pavājināšanās, tai izplatoties brīvā dabā" aprēķinu pamatprincipiem.

Saskaņā ar LR MK noteikumos Nr. 597 minētām aprēķinu metodēm tiek veidots ēku, tās galveno mezglu un apkārtējās vides infrastruktūras un apbūves 3D modelis. Veidojot šo modeli tiek ievērotas un modelētas nozīmīgākās vides topogrāfiskās īpatnības, reljefs, dārzi, koku audzes, cieta seguma laukumi un atsevišķas būves ar to galvenajām formas un apdares īpatnībām.

Vidējie meteoroloģiskie dati tiek aprēķināti izmantojot LR MK noteikumos Nr. 376, „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-01 "Būvklimateoloģija" Latvijas apstākļos".

Trokšņa rādītāji aprēķināti kā ilgtermiņa, pie sekojošiem vidējā gada skaņas izplatīšanās apstākļiem: temperatūras 5,7°C, relatīvais gaisa mitrums - 81%. Vēja virziens un ātrums tiek uzdoti kā vidēja gada rādītāji, kas sastāda 5.3 m/s.

Trokšņa prognozes rezultāti.

Tab 1.

Teritoriju vai ēku raksturojošie punktu apzīmējumi.	Punkta augstums virs teritorijas, m.	Vides trokšņa ilgtermiņa rādītāja līmenis, Ldiena, dBA, 1. situācija, 16gb ģenerat.	Vides trokšņa ilgtermiņa rādītāja līmenis, Lvakars, dBA, 1. situācija, 16gb ģenerat.	Vides trokšņa ilgtermiņa rādītāja līmenis, Lnakts, dBA, 1. situācija, 16gb ģenerat.	Vides ilgtermiņa trokšņa rādītāja LR MK Nr. 597 normatīvā robežvērtības, Ldiena.	Vides trokšņa rādītāja Ldiena līmeņa atšķirība pret LR MK normatīvām robežvērtībām, dB - zem robežvērtības + virs robežvērtības, 1. situācija, 16gb ģeneratori.	Vides ilgtermiņa trokšņa rādītāja LR MK Nr. 597 normatīvā robežvērtības, Lvakars.	Vides trokšņa rādītāja Lvakars līmeņa atšķirība pret LR MK normatīvām robežvērtībām, dB - zem robežvērtības + virs robežvērtības, 1. situācija, 16gb ģeneratori.	Vides ilgtermiņa trokšņa rādītāja LR MK Nr. 597 normatīvā robežvērtības, Lnakts.	Vides trokšņa rādītāja līmeņa atšķirība pret LR MK normatīvām robežvērtībām, dB - zem robežvērtības + virs robežvērtības, 1. situācija, 16gb ģeneratori.
Ezeri	1,5	32,3	32,3	32,3	50	-18	45	-13	40	-8



Trokšņa prognozes rezultātu apskats.

Atsevišķi trokšņa līmeņi aprēķinu punktos, kas raksturo mazstāvu apbūvju pieguļošo teritoriju trokšņa līmeņus, parādīti Tab. 1 un trokšņa izplatīšanās kartes uzrādīta pielikumā 2 nav tuvu diennakts nakts normatīvām vērtībām.


Analizējot iegūtos rezultātus, jāsecina, ka pēc generatoru uzstādīšanas, norādītās vietās apdzīvoto vietu mazstāvu apbūvju teritorijās (Ezeri) ilgtermiņa trokšņa rādītāji pieaug, bet tie nepārsniedz LR MK Nr. 579 (Pielikums 1, Tab.1) diennakts ilgtermiņa Ldiena, Lvakars, Lnakts robežvērtības.

Trokšņa prognozes novērtējums.

1. Ņemot vērā vēja generatoru iekārtu darbības apstākļus un izvietojumu, vidēji, rādiusā ap generatoriem līdz 350 m veidojas trokšņa diskomforta zona, kurā, trokšņa rādītāja Lnakts ilgtermiņa vērtība ir lielāka par normatīvā minēto.
2. Mazstāvu apbūves teritorijās pēc generatora uzstādīšanas ilgtermiņa trokšņa līmeņa rādītāji Lnakts, Lvakars un Ldiena nepārsniegs LR MK 597 noteikumos minētās ilgtermiņa robežvērtības.

Aprēķinus veica „R&D Akustika” akustikas projektu grupa un novērtējumu veica SIA „R&D Akustika”

1. Situācijas, prognozētā trokšņa rādītāja Lnakts izplatīšanās karte diennakts nakts periodam, 1,5 m augstumā.





Pielikums 3

Vēja ģeneratora „Vestas V27-225kW” izmēri un skaņas jaudas dati pie vēja ātruma 5.3 m/s.

2.1. ROTOR:

Diameter:	27 m
Swept area:	573 m ²
Rotational speed, generator 1:	43 RPM
Rotational speed, generator 2:	33 RPM
Rotational direction:	Clockwise
Orientation:	Upwind
Number of blades:	3
Aerodynamic brakes:	Full feathering

2.2. BLADES:

Air foil:	NACA 63.214-63.235
Length:	13 m
Width:	1,3m/0,5 m
Twist:	13°
Weight:	600 kg/pcs.

2.3. TUBULAR TOWER


Height:	30 m
Diameter Top:	1,4 m
Diameter Bottom:	2,4 m

LATTICE TOWER:

Height:	30 m
---------	------

2.4. WEIGHTS and HEIGHTS:

Tubular Tower (excl. foundationsbolts):	12.000 kg
Lattice Tower (excl. foundationsbolts):	9.000 kg
Turbine:	7.900 kg
Rotor:	2.900 kg
TOTAL:	<u>19.800 kg</u>
Hub height:	31,5 m
Free height:	18,0 m
Highest point:	45,0 m

L_{WA} [dBA]L_{WA} cBFA



SIA "R & D AKUSTIKA"

LV 40103100457, LV - 1067, RĪGA, KURZEMES PROSPEKTS 3, Home page: <http://www.akustika.lv/rdindex.html>
Fax +371 67815008, ☎ + 371 67815007, mob ph. 371 29 217805, 371 29 516456 E-mail: rd.akustika@apollo.lv

2011.g. 14. aprīlī.
Nr. 008 / 2011

Attiecas uz: Trokšņa prognozi Dundagas novadā, īpašumā ar nosaukumu „Ezeru Spīdolas”

Veicot vēja ģeneratoru trokšņa līmeņa pārrēķinu no 30m uz 40m augstumu, izmaiņas būs nebūtiskas ~ 0.4 dB. Kas attiecas uz vēja ātruma pārrēķinu, tad uz šo brīdi mums nav pietiekošu pamatotu un validētu datu, ka Helmaņa formulu varētu pielietot paša ģeneratora trokšņa jaudas noteikšanā. Iepriekšējos SIA "R&D Akustika" laboratorijas vides trokšņa mērījumos, līdzienā laukā, mūsu nomērītie vēja ātrumu dati, kas tika iegūti ar sertificētu vēja ātruma mērītāju un vēja ātruma dati, kas tika iegūti no mēraparatūras, kura uzstādīta ģeneratora virspusē, praktiski neatšķīrās. Vienlaicīgi veicot trokšņa līmeņa mērījumus pie dažādiem vēja ātrumiem, 4,5 m/s - 7,1 m/s, ģeneratora darbības radītais ekvivalentais trokšņa līmenis pie dzīvojamās apbūves (apm. 300m attālumā no vēja ģeneratora) mainījās tikai par 0.5 dB. Vislielāko kļūdu šāda tipa mērījumos veido pašas mēriekārtas un klimatisko apstākļu radītā kopējā kļūda.

Tajos pašos mērpunktos, kuros tika veikti mērījumi, tika veikta arī trokšņa līmeņa aprēķinu prognoze ar 3 dimensiju trokšņa izplatīšanās prognozēšanas licencētu datorprogrammu „SoundPLAN 7.0”, pie konkrētiem klimatiskiem apstākļiem, kādi bija mērījumu veikšanas laikā. Prognozētie trokšņa līmeņi un nomērītie rezultāti praktiski atšķiras kļūdas robežās, kas apliecina, ka vēja ģeneratora darbības radītā trokšņa prognoze ir veikta pareizi. Atbilstoši šai 3 dimensiju trokšņa izplatīšanās prognozēšanas datorprogrammai „SoundPLAN 7.0”, veicam arī citas līdzīgas trokšņa līmeņa prognozes.

Pagaidām, kamēr **likumdošanā** nav pieejami apstiprināti vēja mērījumu dati dažādiem augstumiem, kas piemērojami trokšņa prognozes veikšanai, SIA "R&D Akustika" prognozēs pielieto vēja datus atbilstoši LR LBN 003-01, Būvklimatoloģija.

Atbilstoši veiktajai trokšņa izplatīšanās prognozei, sk. mūsu pārskatu Nr.195/2010-KM2.1, aprēķinātie, vēja ģeneratoru darbības radītie, trokšņa līmeņi pie mazstāvu dzīvojamo ēku teritorijām ir daudz (no minus 18dB līdz minus 8 dB) zemāki par pieļaujamajām normatīvajām vērtībām, tādēļ šīs, pieminētās nelielās korekcijas, ja arī tās tiktu veiktas, nekādi neietekmēs galīgo aprēķinu rezultātu.

Atbilstoši Latvijā pastāvošajai likumdošanai - LR MK noteikumi Nr.597 „Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” un ievērojot to, ka vēja ģeneratori darbojas visu gadu, tad atbilstoši šo noteikumu 1. pielikuma p.1.2., novērtējot trokšņa radītājus, ņem vērā, ka dienas ilgums ir 12 stundas, vakara - četras stundas, nakts - astoņas stundas. Diena ir no plkst. 7.00 līdz 19.00, vakars - no plkst. 19.00 līdz 23.00, nakts - no plkst. 23.00 līdz 7.00. **Gads ir uz skaņas emisiju attiecināms klimatisko apstākļu ziņā vidējs gads.**

Valdes priekšsēdētājs:


J. Saproviskis /


1 no 1

LATVIJAS ORNITOLOĢIJAS BIEDRĪBA

Reģ. Nr. 40008002230

Pasta adrese: A.k. 105, Rīga, LV-1046

Juridiskā adrese: „Priedulāji”, Lestenes pag., Tukuma nov., LV-3146
tālr. 67221580, fakss 63154734

www.lob.lv



SIA „RK88”,
Reģ. Nr. 40103298934
SIA „Zelta Formula”,
Reģ. Nr. 40103237499
SIA „SKY ENERGY 1”,
Reģ. Nr. LV 40103273362
SIA „SKY ENERGY 2”,
Reģ. Nr. LV 40103273339

Rīgā, 08.06.2011. LOB2011/060

Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 14.05.2010, derīgs līdz 13.05.2013) atskaite par monitoringa rezultātiem 2011. gada putnu pavasara migrācijas periodā nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

Putnu uzskaites veiktas 18./19.04., 29.04. un 12.05. Gadījuma ziņas iegūtas sīkspārņu uzskaišu laikā 27./28.04. un 10./11.04.

Putnu uzskaites veikta optimālākajā diennakts laikā, kad gaiss ir iesilis un veidojas labvēlīgi apstākļi dienas plēsīgo putnu aktivitātei. 18./19.04. veikta arī pūču uzskaites, veicot to provocēšanu, atdarinot barības objektu balsis.

Putnu uzskaites veikta no punkta pret viensētu „Ziedkalni” Dūmeles plavu vidusdaļā (koordinātes X414827; Y6388017; pēc LKS-92 koordinātu sistēmas), tādējādi nodrošinot optimālu plavas masīva pārraudzību.

Dūmeles plāvās iegūtie uzskaišu dati korelēti ar datiem, kas iegūti Kolkas ragā, veicot dienas plēsīgo putnu un pūču uzskaiti. Visos gadījumos putnu aktivitāte bija identiska – uzskaišu laikā nav konstatēti migrācijas maksimumi nedz vienā, nedz otrā uzskaišu punktā (punktos). Līdz ar to, šobrīd ir gandrīz neiespējami spriest par to dienas plēsīgo putnu un pūču, kas pārlido Kolkas ragu lokālo kustību un/vai migrācijas trasēm iekšzemē. Tajā pašā laikā, var izteikt pieņēmumu, ka pār Kolkas ragu migrējošie putni (vismaz daļa) Dūmeles plavas izmanto kā barošanās vietas par ko liecina atsevišķi migrējošo dienas plēsīgo putnu novērojumi gan pašās plāvās, gan tuvākajā reģionā.

Jānorāda, ka šī pavasara migrācijas gaita visumā bija diezgan strauja ar tikai 3 īslaicīgiem maksimumiem (2 – 3 dienas katrs) aprīļa sākumā, aprīļa vidū un maija vidū. Veiktās uzskaites bija ārpus šiem migrācijas maksimumiem, tāpēc dati ir pārāk nepilnīgi, lai izvērtētu pilnīgu migrācijas ainu.

Līdz ar to, pašlaik nav iespējams rekomendēt optimālo vēja parka darbības režīmu un noteikt laika periodu, kurā būtu vēlams apturēt turbīnas, ja teritorija izrādītos nozīmīga migrējošiem dienas plēsīgajiem putniem un pūcēm. To būs iespējams paveikt pēc rudens migrantu uzskaites 2011. gadā un pavasara migrantu uzskaites 2012. gadā. Tajā pašā laikā, ir iespējama vēja parka projekta turpmākā attīstība.

PUTNU UZSKAIŠU REZULTĀTI

18.04.2011; Ģipkas lankas punktā X416374; Y6384907; plkst 16.50 – 17.15.

- ✓ 1 īp. lauku piekūns *Falco tinnunculus*
- ✓ 2 īp. zvirbuļvanags *Accipiter nisus*
- ✓ 1 īp. peļu klijāns *Buteo buteo*

18./19.04.2011; uzskaišu punkts Dūmeles pļavās; plkst. 19.30 – 02.00

- ✓ 5 īp. ziemeļu gulbji *Cygnus cygnus* (2 ad, 3 juv) uz lauka peļķē
- ✓ 1 īp. ausainā/purva pūce *Asio otus/Asio flammeus*
- ✓ 1 īp. līdz sugai nenoteikta pūce

19.04.2011; uzskaišu punkts Dūmeles pļavās; plkst. 5.50 – 11.45

- ✓ 1 īp. peļu klijāns *Buteo buteo*
- ✓ 1 īp. (tēviņš) niedru līja *Circus aeruginosus*
- ✓ 1 īp. (mātīte/juv) pļavu/lauku līja *Circus pygargus/Circus cyaneus*

28.04.2011; gadījuma novērojums Dūmeles pļavu vidusdaļā

No jūras puses apmēram Dūmeles pļavu vidusdaļā ielido 1 īp. (ad) jūras ērglis *Haliaeetus albicilla* un aizlido Bažu purva virzienā. Iespējams, viens no Bažu purvā ligzdojošā jūras ērgļa pāra putniem. Arī līdz šim veiktie novērojumi liecina, ka putns pamatā barojas jūrā, pa laikam Dūmeles pļavās, bet tad tuvāk Bažu purvam. Līdz ar to, iespējams, plānotā vēja parka ietekmē uz šo ērgļu pāri varētu būt neliela.

29.04.2011; uzskaišu punkts Dūmeles pļavās; plkst. 9.50 – 12.20

- ✓ 2 īp. peļu klijāns *Buteo buteo*
- ✓ 2 īp. bīkšainais klijāns *Buteo lagopus*
- ✓ 2 īp. zvirbuļvanags *Accipiter nisus*
- ✓ 1 īp. (tēviņš) niedru līja *Circus aeruginosus*
- ✓ 1 lauku piekūnu *Falco tinnunculus* pāris plānotā vēja parka rajonā, iespējams, ligzdotāji

12.05.2011; uzskaišu punkts Dūmeles pļavās; plkst. 14.40 – 16.15

- ✓ 3 īp. peļu klijāns *Buteo buteo*
- ✓ 1 īp. bīkšainais klijāns *Buteo lagopus*
- ✓ 2 īp. zvirbuļvanags *Accipiter nisus*
- ✓ 1 īp. ķīķis *Pernis apivorus*
- ✓ 1 īp. lauku piekūns *Falco tinnunculus*

08.06.2011


Rolands Lebus

**Eksperta atzinuma darba ziņojums
par plānoto vēja parka izveidi īpašumā "Ezera Spīdolas", Dundagas nov.
Sikspārņi**

Darba ziņojumā ietverti:

- vispārīgas ziņas par sikspārņiem, to aizsardzību;
- teorētiskais pamats, kā vēja turbīnas var atstāt ietekmi uz sikspārņiem;
- provizorisks dati no pētāmās teritorijas apsekošanas 2011. g. pavasarī un no šiem datiem izrietošie pagaidu secinājumi.

Terminoloģija:

EUROBATS – starptautiska vienošanās par sikspārņu aizsardzību Eiropā;
ar vārdiem "Pētāmā teritorija" šajā ziņojumā tiek apzīmēts īpašums "Ezera Spīdolas",
kā arī to norobežojošo meža masīvu malas un tieši pieguļošie apkārtējie lauki.

1. Vispārīgā informācija par sikspārņiem un iespējamo vēja turbīnu ietekmi

Sikspārņu aizsardzības statuss

Sikspārņi ir zīdītāju klases otrā lielākā kārta ar >1100 līdz šim atklātām sugām. Latvijā līdz 2011. g. konstatētas 16 sikspārņu sugas (1. tab.), no kurām 8 – 9 sugas sastopamas visu gadu, bet vismaz 6 sugas veic tālus sezonālus pārlidojumus (migrācijas) uz ziemošanas vietām DR Eiropā. Visas Eiropā, t.sk. Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir ar starptautisku aizsardzības statusu. Tās iekļautas

- 1) Bernes 1979. gada konvencijas "Par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu saglabāšanu" (LR ratificēta ar likumu 17.12.1996.) pielikumā,
- 2) Bonnas 1979. gada konvencijas "Par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību" (LR ratificēta ar likumu 11.03.1999.) pielikumā,
- 3) Eiropas Padomes Sugu un Biotopu direktīvas II pielikumā – sugas, kuru atradnēm veidojamas Natura 2000 teritorijas (dīķa naktssikspārnis un Eiropas platausis) un IV pielikumā – retas sugas, kurām nepieciešama īpaša aizsardzība (visas Latvijā konstatētās sikspārņu sugas);
- 4) Ar Bonnas konvenciju saistītā Vienošanās par sikspārņu aizsardzību Eiropā (EUROBATS), ko Latvija ratificēja 2003. gadā.

Latvijas likumdošanā sikspārņu aizsardzību nosaka

- 1) Sugu un biotopu aizsardzības likums,
- 2) tam pakārtotie MK noteikumi Nr. 396 "Par īpaši aizsargājamu un ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu sarakstu" (visas sikspārņu sugas iekļautas I. pielikumā – īpaši aizsargājamo sugu sarakstā).
- 3) Par sikspārņu nogalināšanu vai to mītnu/biotopu postīšanu LR MK noteikumi Nr. 117 (Noteikumi par zaudējumu atlīdzību par īpaši aizsargājamo sugu indivīdu un biotopu iznīcināšanu vai bojāšanu) paredz sodus 2 – 4 minimālo mēnešalgu apmērā par katru indivīdu vai 1 mēnešalgu par katru 10 m² iznīcinātu biotopu (summa trīskāršojas, ja nodarījums noticis aizsargājamā teritorijā).

1. tabula. Latvijā sastopamās sikspārņu sugas un to aizsardzības statuss

Suga (latv.)	Suga (lat.)	Aizsardzības statuss
Udeņu naktssikspārnis	<i>Myotis daubentonii</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Dīķa naktssikspārnis	<i>M. dasycneme</i>	MK 396, Biot. Dir. II, IV
Lielais naktssikspārnis	<i>M. myotis</i>	MK 396, Biot. Dir. II, IV
Naterera naktssikspārnis	<i>M. nattereri</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Branta naktssikspārnis	<i>M. brandtii</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Bārdainais naktssikspārnis	<i>M. mystacinus</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Brūnais garausainis	<i>Plecotus auritus</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Eiropas platausis	<i>Barbastella barbastellus</i>	MK 396, Biot. Dir. II, IV
Ziemeļu sikspārnis	<i>Eptesicus nilssonii</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Platspārņu sikspārnis	<i>E. serotinus</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Divkrāsainais sikspārnis	<i>Vespertilio murinus</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Rūsganais vakarsikspārnis	<i>Nyctalus noctula</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Mazais vakarsikspārnis	<i>N. leisleri</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Natūza sikspārnis	<i>Pipistrellus nathusii</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Pundursikspārnis	<i>P. pipistrellus</i>	MK 396, Biot. Dir. IV
Pigmejsikspārnis	<i>P. pygmaeus</i>	MK 396, Biot. Dir. IV

Vēja generatoru teorētiskā ietekme uz sikspārņiem

Latvijā līdz šim nav veikti detalizēti zinātniski pētījumi par vēja generatoru ietekmi uz sikspārņiem, tomēr alternatīvās enerģijas ieguve ir aktuāla tēma arī citur Eiropā, tāpēc tās ieguves veidu iespējamās sekas uz bioloģisko daudzveidību ir daudzviet pētītas. Vēja generatoru ietekme vispirms tikusi pētīta saistībā ar potenciālo putnu mirstību, tomēr pēdējos gados ir uzkrāts arī ievērojams materiāls par iespējamo generatoru ietekmi uz sikspārņiem. 2008.g. EUROBATS sekretariāts ir apkopojis līdz šim izdarītos pētījumus, un uz to bāzes izstrādājis rekomendācijas, kuras būtu jāievēro, lai alternatīvās enerģijas ieguve nenodarītu kaitējumu sikspārņu sugu populācijām (Rodrigues et.al. 2008, www.eurobats.org). Ir definētas iespējamās negatīvās ietekmes, apzināta vismaz daļa risku noteicošo faktoru un iespējamie risinājumi riska novēršanai.

Kā iespējamie draudi sikspārņiem nosaukti:

- 1) tiešas dzīvnieku sadursmes ar generatoru lāpstām, īpaši bieži - sikspārņu migrācijas laikā;
- 2) paša generatora darbības rezultātā radušās ultraskaņas var dzīvniekus pievilināt generatoram, tā palielinot sadursmes iespējas (reti);
- 3) Generatoru apgaismošana naktī var izraisīt dažām sugām pievilinošu efektu (*Nyctalus*, *Vespertilio* un *Eptesicus* ģinšu sikspārņi);
- 4) Generatora darbība pievilina kukaiņus; barības bāzes koncentrēšanās pievilina sikspārņus, palielinot sadursmes iespējas;
- 5) Barošanās biotopu zaudējums vai ievērojams traucējums (gk. mežainā apvidū, pie ūdeņiem);
- 6) Barošanās biotopu zaudēšana/izmaiņošana vai mītņu zaudējums, izbūvējot pievedceļus un izcērtot kļajumus generatoriem mežainā apvidū;

- 7) Atsevišķos gadījumos *Nyctalus* ģints sikspārņi novēroti mēģinot apmesties pašā rotorā kā mītnē, kas arī palielina sadursmes iespējas.

Vairums sikspārņu sadursmju ar vēja ģeneratoriem reģistrētas vasarā – rudenī, īpaši – migrācijas laikā, tomēr nogalināšanas gadījumu sezonālitate lielā mērā atkarīga arī no biotopa, kurā ģeneratori izvietoti. Labu barošanās biotopu (meži, parki, ūdeņi) tuvumā iespējama sadursmju risks ir augstāks visas sikspārņu aktivitātes sezonas laikā (Latvijā - sākot no aprīļa). No literatūras zināmi gadījumi, kad sadursmēs ar vēja ģeneratoriem gājuši bojā visu Latvijā sastopamo sugu sikspārņi, tomēr sadursmes risks un iespēja visām sugām nav vienāda. Lielā mērā to nosaka konkrētās sugas dzīvesveids (tālas vai tuvas pārvietošanās trases uz barošanās biotopiem, lido augstu vai tuvu zemei u.c.) un ainava, kādā uzstādīts vēja ģenerators. Augstāks risks sadursmēm vismaz vasaras periodā pastāv mežainās ainavās un ūdeņu tuvumā. Latvijā sastopamo sikspārņu sugu ekoloģiskās īpatnības, kas nosaka to sadursmes risku ar vēja ģeneratoriem, parādītas 2. tabulā.

2. tabula. Pētāmajā teritorijā potenciāli sastopamās un konstatētās sikspārņu sugas un to uzvedības īpatnības Sugas, kuras līdz šīs atskaites tapšanai konstatētas pētāmajās teritorijā iekrāsotas ar treknu druku; ar diviem “++” atzīmētas sugas, kurām konkrētā pazīme ir īpaši raksturīga.

Suga	Barojoties izmanto biotopu struktūras (mežus, mežmalas, ūdenstilpes)	Raksturīgas migrācijas vai tāli pārlidojumi barojoties	Var lido augstāk par 40 m	Lido zemāk par 40 m
<i>Myotis daubentonii</i>	+		+	+
<i>M. dasycneme</i>	+	+	+	+
<i>M. myotis</i>			+	+
<i>M. nattereri</i>	+			++
<i>M. brandtii</i>	+		+	++
<i>M. mystacinus</i>	+			++
<i>Plecotus auritus</i>	+			++
<i>Barbastella barbastellus</i>	+			+
<i>Eptesicus nilssonii</i>	+		+	+
<i>E. serotinus</i>			++	+
<i>Vespertilio murinus</i>		++	++	+
<i>Nyctalus noctula</i>		++	++	+
<i>N. leisleri</i>		+	++	+
<i>Pipistrellus nathusii</i>	+	++	+	++
<i>P. pipistrellus</i>	+	+		+
<i>P. pygmaeus</i>	+	++	+	+

Ekoloģiskā informācija aizsardzības pasākumu pamatojumam

Lai nodrošinātu sikspārņu aizsardzību, jānodrošina aizsardzība gan sikspārņu mītnēm, gan to barošanās biotopiem, gan tiem ainavas elementiem (alejas,

koku/krūmu rindas, mežmalas, ūdensteces u.c.), kurus sikspārņi izmanto kā vadlīnijas ceļā no mītnēm uz barošanās vietām. Ļoti liela nozīme ir arī tālmigrējošo sikspārņu sugu migrācijas ceļu aizsardzībai, neveidojot šķēršļus masveida migrācijas straumei, kā arī nodrošinot potenciālu tranzitmītnu un barošanās biotopu pieejamību migrācijas trasēs.

Mītnes. Viena gada laikā visas mūsu sikspārņu sugas apdzīvo dažādas mītnes; ziemas un vasaras mītnu veidi principiāli atšķiras. Ziemas un vasaras mītnes var atrasties tuvu viena otrai, taču parasti vairumam sugu tās ir vairākus desmitus – simtus km attālus. 8 - 9 Latvijā sastopamās sugas ziemo tepat Latvijā gk. pazemes mītnēs: alās, dažāda veida pagrabos (t.sk. vismaz divas sugas - piemāju sakņu pagrabos), militārās pazemes būvēs u.tml., veicot pārlidojumus uz un no šīm mītnēm vismaz divas reizes sezonā.

Vasarā sikspārņi apmetas gan cilvēka celtās ēkās (gan dzīvojamās, gan saimniecības vai cita veida būvēs), gan koku dobumos, kā arī cita veida slēptuvēs (malkas grēdas u.tml.). Koku dobumos dzīvojošās sugas sezonas laikā ļoti bieži (dažas sugas pat gandrīz katru dienu) maina dobumus. No aizsardzības viedokļa tas nozīmē, ka 1) nepietiek tikai ar tā koka saglabāšanu, kurā atrasta sikspārņu kolonija, bet jā saglabā visa koku grupa (piem., aleja) vai meža gabals, kurā ir sikspārņi dzīvo un 2) sikspārņi izmanto plašāku teritoriju, kuras robežās regulāri pārvietojas no mītnes uz mītni un no mītnēm uz barošanās vietām.

Barošanās biotopi un nakts pārlidojumu trases. Lidošana ir enerģētiski dārga, tāpēc sikspārņiem nakts laikā jāuzņem liels daudzums barības (kukaiņu). Pierādīts, ka nakts laikā sikspārnis apēd barības daudzumu, kas sastāda līdz 38% no dzīvnieka ķermeņa svara. Lai enerģijas patēriņš šādu barības daudzumu nomedījot nepārsniegtu uzņemto, sikspārņi barojas noteiktās vietās ar augstu kukaiņu blīvumu. Īpaši būtiska labu barošanās vietu pieejamība ir migrācijas laikā, kad pat vasaras periodā relatīvi "mazkustīgas" sugas nakts laikā veic lielus attālumus ar ievērojamu enerģijas patēriņu, turklāt jaunie dzīvnieki, pirmo reizi migrējot, šķērso tiem nepazīstamus apvidus. Daudzām sugām labākās barošanās vietas ir dažādi ūdeņi, virs kuriem vai to krastos vasarā ir lielāka kukaiņu koncentrācija, tomēr daudzas sugas, īpaši vakara stundās, barojas arī sauszemes biotopos, parasti koku vainagu aizsegā. Vairākām sugām būtisks barošanās biotops ir dažādas mežaudzes. Dažas sugas barojas klajumos mežainā apvidū, t.sk. salīdzinoši bieži arī virs autoceļiem (ziemeļu sikspārnis, rūsganais vakarsikspārnis u.c.). Atkarībā no sugas, attālums no kolonijas (dienas mītnes) līdz barošanās vietām var būt ļoti dažāds – no dažiem simtiem metru līdz pat vairākiem desmitiem kilometru. Pārvietošanās no mītnes uz barošanās vietām notiek pa noteiktām, daudzus gadus no vietas izmantotām trasēm, izmantojot dažādus lineārus ainavas elementus: koku un krūmu rindas, ceļmalas, mežmalas, meža celipus, ūdensteces uc. Lielākā daļa sikspārņu sugu izvairās šķērsojot pilnīgi atklātas vietas, tā vietā veicot garāku apkārtceļu, izmantojot lineāros ainavas elementus kā aizsegu un orientieri, tomēr ir gadījumi, kad, īpaši tālo migrāciju laikā, tiek šķērsoti arī lielāki klajumi. Lineāros ainavas elementus, īpaši ceļu mežainā ainavā vai koku rindas / pudurus atklātā ainavā migrācijas laikā var izmantot arī tālmigrējošās sugas. Pētāmās problēmas aspektā, vēja turbīnu izvietošana mežmalu un ūdenstilpju tuvumā (lineārie elementi) ievērojami palielina iespējamo sadursmju varbūtību.

Lai gan vairums sikspārņu sugu, to skaitā arī retākās no mūsu sugām, ne tikai neizmanto ielu apgaismojumu, bet strikti no tā izvairās, aukstās naktīs daļa sikspārņu sugu (*Nyctalus*, *Vespertilio* un *Eptesicus* ģinšu sikspārņi) no ielu/autoceļu vai ēku/pagalmu apgaismojuma lampām gūst zināmu labumu, jo pie tām koncentrējas kukaiņi. Tādējādi, ja plānotās vēja turbīnas naktī apgaismotu ar prožektoriem,

apgaismojuma uzstādīšana sikspārņu izmantoto pārvietošanās trāsu tuvumā kopumā būtu nevēlama, jo 1) daļai sugu tas izjauktu pārvietošanās trases, tām būtu jāmeklē jauni ceļi un 2) apgaismojums kalpotu kā pievilinājums virknei citu sugu, tā palielinot to sadursmes iespējas ar rotora lāpstām. Jāpiebilst, ka sugas, kuras var gūt labumu no apgaismojuma pievilinātajiem kukaiņiem, pieder pie augstu lidojošām sikspārņu sugām, kuru sadursmes iespējas ar vēja ģeneratoriem jau tāpat ir ievērojami lielas.

Daļa mūsu sugu ir migrējošas, tās veic ikgadējus pārlidojumus >600 km attālumā uz ziemošanas vietām Rietumeiropā. Kā īpaši raksturīgus migrantus jāmin Natūza sikspārnis (sastāda ap 90% no migrējošajiem sikspārņiem Papē), rūsgano vakarsikspārnis un divkrāsaino sikspārni. Latvijā migrējošas sugas ir arī pigmejsikspārnis un pundursikspārnis.

Kaut gan pārējās sikspārņu sugas nav tālie migranti, tomēr visas Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir fakultatīvi migrējošas, jo veic reizēm virs 100 km garus sezonālus pārlidojumus uz ziemošanas vietām. Daļa šādu dzīvnieku iesaistās kopējā migrācijas straumē. Piemēram, Papes ornitoloģiskajā migrāciju pētījumu stacionārā laikā no 1985.- 1992. gadam tika noķertas 15 Latvijā sastopamās sikspārņu sugas (Pētersons 2004). Pigmejsikspārnis kā atsevišķa suga tika izdalīts tikai 2003. gadā; arī šī suga pēdējos gados tiek Papes stacionārā regulāri reģistrēta.

Pētāmās teritorijas novietojuma un biotopu īss novērtējums

Vēja ģeneratoru parkam paredzētā teritorija atrodas mežu ieskaustā pļavu masīvā uz dienvidiem no Bažu purva. Teritorijas abās malās atrodas grāvji, no kuriem vismaz viens ir neizžūstošs visā sausajā sezonā, tādējādi būdams piemērots kā potenciāla barošanās vieta sikspārņiem. Meža masīvus pamatā veido priežu meži – sikspārņiem potenciāli piemēroti, bet ne izcili barošanās biotopi.

Izvērtējot teritorijas ģeogrāfisko novietojumu plašākā mērogā, redzams, ka tā atrodas tuvu Kurzemes pussalas ziemeļu galam, salīdzinoši tuvu lielajiem migrācijas ceļiem gar jūras piekrasti, kas rada bažas par iespējamām sikspārņu migrācijas trasēm arī pētāmajā teritorijā sikspārņu rudens vai pavasara migrācijas laikā. Arī pļavu masīva izvietojums (izstieptas ziemeļu-dienvidu virzienā) liecina par iespējamu sikspārņu migrācijas straumes virzību mežu aizsegā gar masīva malām.

Pašā pētāmajā teritorijā nav sikspārņiem piemērotu vasaras vai ziemas mītņu, tomēr apkārtējie meži ir piemēroti vismaz 3 – 4 sugu sikspārņiem, īpaši koku dobumus apdzīvojošām sugām (rūsganais vakarsikspārnis, ūdeņu naktsikspārnis, brūnais garausis, arī ziemeļu un Natūza sikspārņi). Tuvējos ciemos vai viensētās ir arī potenciālas ziemošanas vietas – pagrabi, tomēr paredzamais tajos potenciāli ziemojošo sikspārņu skaits varētu būt neliels.

2. Pašreizējie dati un no tiem izrietošie secinājumi

2011. gada pavasarī pētāmā teritorija apsekota divas reizes: 27./28. aprīlī un 10./11. maijā, lai mēģinātu konstatēt iespējamās sikspārņu pavasara migrācijas trases. Abās reizēs veikta sikspārņu uzskaitē ar ultraskaņas uztvērēju palīdzību, gan veicot tiešus novērojumus vakara stundās pēc saulrieta, gan uzstādot automātiskus ultraskaņas ierakstītājus sikspārņu konstatēšanai un dokumentēšanai. Uz šīs darba atskaites rakstīšanas brīdi tehniskas kļūmes dēļ vēl nav analizēti aprīļa uzskaites automātiskie ieraksti, taču tie tiks analizēti līdz gala atskaites tapšanai.

Diemžēl abās apsekošanas reizēs laika apstākļi nebija ideāli – kaut gan bija rāms laiks bez nokrišņiem, pirmajā reizē nakts bija ļoti auksta (zem +6°C – kritiskās


robežas, kad sikspārņu aktivitāte praktiski kļūst vienāda nullei), otrajā reizē jau pirms pusnakts no Bažu purva uznāca migla un arī kļuva ievērojami vēss, kā rezultātā sikspārņu aktivitāte jau ap 23:15 samazinājās līdz izbeidzās pavisam. Tādējādi nav iespējams izdarīt viennozīmīgus secinājumus par sikspārņu pavasara migrācijas trases esamību vai neesamību. Būtu jā, lai to pilnīgi droši pierādītu, būtu jāveic uzskaites vismaz 2 - 3 nedēļas no vietas katru nakti, jo migrācijas maksimuma nakts, kad pa trasi pārvietojas vienā naktī daudzi tūkstoši dzīvnieku, katrā sezonā mēdz būt nedaudzas, un tās var būt katru sezonu atšķirīgā laikā. Spriežot pēc teritorijas attāluma no jūras piekrastes, tik intensīvas migrācijas straume pētāmajā teritorijā visticamāk gan varētu arī nebūt novērojama.

Tika konstatēts sekojošais:

- 1) teritorijā konstatētas vismaz divas sikspārņu sugas – ziemeļu sikspārnis (lielākā skaitā, īpaši maijā) un Natūza sikspārnis (pa vienam ex. katrā apsekošanas reizē).
- 2) Ziemeļu sikspārņi, visticamāk ir vietējie dzīvnieki, kuri gk. novēroti barojamies gar mežmalu, virs grāvjiem, kā arī virs pļavas līdz apmēram 40 m no mežmalas. Pļavas vidū ne novērotājs (vakara stundās), ne automātiskais ierakstītājs (visas nakts garumā) vismaz abu uzskaitu laikā nekonstatēja nekādu sikspārņu aktivitāti.
- 3) Nevar neko droši secināt no Natūza sikspārņa klātesamības. Kaut gan nelielā skaitā šī suga varētu būt sastopama mežos pļavu masīvu tuvumā, tomēr nevar izslēgt, ka novērotie dzīvnieki varēja būt arī migranti.
- 4) Abās uzskaitu reizēs sikspārņu aktivitāte novērota tikai vakara stundās apmēram līdz pusnaktij. Vēlāk naktī, vismaz maija uzskaitē, automātiskajos ierakstītājos nav reģistrēts neviens sikspārnis. Visticamāk, šāda aktivitāte skaidrojama ar laika apstākļiem (auksts, vēss/migla) uzskaitu laikā, tomēr ir zināms, ka vasaras periodā (ne-migrācijas laikā) arī labos laika apstākļos sikspārņu aktivitāte ir vislielākā tieši vakara stundās, kā arī rīta stundās.

Izdarītie novērojumi, lai arī nedod drošu pārliecību par sikspārņu migrācijas trases esamību/neesamību, tomēr ļauj secināt, ka teritorijā jāreģinās ar vismaz dažu vietējo sugu klātesamību visā vasaras periodā barošanās biotopos. Tā kā sikspārņu barošanās vietas gk. saistītas ar mežmalu un ūdeņiem, vēja turbīnas būtu jāizvieto ne tuvāk par 50 m no mežmalas/grāvjiem (rēķinot no turbīnas spānu gala projekcijas).

Lai precizētu vietējās sikspārņu sugas, to blīvumu un barošanās vietas pētāmajā teritorijā, paredzēts veikt vēl vienu ārpuskārtas uzskaiti lielākās sikspārņu vasaras aktivitātes laikā (jūnija beigās-jūlija pirmā puse).



Viesturs Vintulis
eksperts-hiropterologs

LU Zooloģijas muzejs
Bioloģijas fakultāte
Kronvalda bulv. 4, Rīga
viesturs.vintulis@lu.lv
mob. 22017490

LĪGUMS Nr. LOB2011/04

Rīgā, 2011. gada 6. aprīlī

SIA „RK88”, reģistrācijas nr. 40103298934, tās valdes priekšsēdētāja Romana Kreslova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”, no vienas puses, un

Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008002230, tās valdes priekšsēdētāja Viestura Ķerus personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – “Izpildītājs”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – “Līdzēji”, noslēdza šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas laikā no 2011. līdz 2014. gadam veikt putnu un sikspārņu monitoringu vēja parkam nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā:

1.1.1. putnu uzskaites pavasara migrācijas laikā;

1.1.2. putnu uzskaites rudens migrācijas laikā;

1.1.3. sikspārņu uzskaites pavasara migrācijas laikā;

1.1.4. sikspārņu uzskaites rudens migrācijas laikā.

1.2. Līdz katra gada 31. maijam un 31. decembrim Izpildītājs iesniedz pasūtītājam pārskatu par paveikto darbu.

2. Līguma darbības termiņš

2.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no šī līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

3. Līguma summa un samaksas kārtība

3.1. Kopējā summa par 1. punktā minēto pakalpojumu ir Ls 2424,84 (divi tūkstoši četri simti divdesmit četri lati un 84 sant.), turpmāk tekstā – Līguma summa.

3.2. Ja 2011. g. sezonā tiek konstatēts, ka teritorijā nenotiek nozīmīga sikspārņu migrācija, sikspārņu uzskaites netiek turpinātas, un tiek koriģēta Līguma summa un slēgta papildus vienošanās par turpmāko samaksas kārtību starp Līdzējiem, attiecīgi samazinot 1. punktā minēto pakalpojumu summu.

3.3. Ja Izpildītājs kļūst par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju, tiek koriģēta Līguma summa un slēgta papildus vienošanās starp Līdzējiem, 1. punktā minēto pakalpojumu kopējai summai pievienojot PVN.

3.3. Pasūtītājs veic Līguma summas apmaksu uz Līgumā minēto Izpildītāja bankas kontu šādā kārtībā:

3.3.1. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā kā avansu par 2011. gadu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

3.3.2. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas par 2011. g. paredzēto darbu izpildi un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

5.4. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma tiks risināts pārrunu ceļā, bet, ja pārrunas nav bijušas sekmīgas, strīdu izskata tiesā likumā noteiktajā kārtībā

5.5. Līgums sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

6. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs

SIA „RK88”
Reģ. nr. 40103298934
Imantas N4, Jūrmala, LV-2008
A/S “Swedbank”, HABALV22
Konts LV32HABA0551028948897

Izpildītājs

Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Reģ. nr. 40008002230
„Priedulāji”, Lestenes pag.
Tukuma nov., LV-3146
AS „Swedbank”, kods HABALV22
konts LV34HABA000140J035491

7. Līgumslēdzēju pušu paraksti

Pasūtītājs


Romans Kreslovs
SIA „RK88”
Valdes priekšsēdētājs



Izpildītājs


Viesturs Ķerus
Biedrības „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Valdes priekšsēdētājs



LĪGUMS Nr. LOB2011/07

Rīgā, 2011. gada 6. aprīlī

SIA „Zelta Formula”, reģistrācijas nr. 40103237499, tās valdes priekšsēdētāja Eduarda Kreslova personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – “Pasūtītājs”, no vienas puses,

un

Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”, reģistrācijas Nr. 40008002230, tās valdes priekšsēdētāja Viestura Ķerus personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā – “Izpildītājs”, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – “Līdzēji”, noslēdza šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas laikā no 2011. līdz 2014. gadam veikt putnu un sikspārņu monitoringu vēja parkam nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.:

1.1.1. putnu uzskaites pavasara migrācijas laikā;

1.1.2. putnu uzskaites rudens migrācijas laikā;

1.1.3. sikspārņu uzskaites pavasara migrācijas laikā;

1.1.4. sikspārņu uzskaites rudens migrācijas laikā.

1.2. Līdz katra gada 31. maijam un 31. decembrim Izpildītājs iesniedz pasūtītājam pārskatu par paveikto darbu.

2. Līguma darbības termiņš

2.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz no šī līguma izrietošo Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

3. Līguma summa un samaksas kārtība

3.1. Kopējā summa par 1. punktā minēto pakalpojumu ir Ls 2424,84 (divi tūkstoši četri simti divdesmit četri lati un 84 sant.), turpmāk tekstā – Līguma summa.

3.2. Ja 2011. g. sezonā tiek konstatēts, ka teritorijā nenotiek nozīmīga sikspārņu migrācija, sikspārņu uzskaites netiek turpinātas, un tiek koriģēta Līguma summa un slēgta papildus vienošanās par turpmāko samaksas kārtību starp Līdzējiem, attiecīgi samazinot 1. punktā minēto pakalpojumu summu.

3.3. Ja Izpildītājs kļūst par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju, tiek koriģēta Līguma summa un slēgta papildus vienošanās starp Līdzējiem, 1. punktā minēto pakalpojumu kopējai summai pievienojot PVN.

3.3. Pasūtītājs veic Līguma summas apmaksu uz Līgumā minēto Izpildītāja bankas kontu šādā kārtībā:

3.3.1. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā kā avansu par 2011. gadu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

3.3.2. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas par 2011. g. paredzēto darbu izpildi un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

3.3.3. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā kā avansu par 2012. gadu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Rēķina termiņš: 01.03 – 30.04.2012.g.;

3.3.4. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas par 2012. g. paredzēto darbu izpildi un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

3.3.5. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā kā avansu par 2013. gadu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Rēķina termiņš: 01.03 – 30.04.2013.g.;

3.3.6. Summu apmērā Ls 404,14 (četri simti četri lati un 14 sant.), Pasūtītājs ieskaita Izpildītāja norādītajā kontā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas par 2013. g. paredzēto darbu izpildi un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

4. Līdzēju atbildība

4.1. Līdzēji viens pret otru ir atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otram Līdzējam saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.2. Par šajā Līgumā noteikto samaksas termiņu nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no savlaicīgi neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

4.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nokavē pasūtījuma nodošanas termiņus, kas noteikti līguma 1.2. punktā, tad Pasūtītājam ir tiesības uz Līguma summas samazinājumu par 0,5% dienā no laikā neizpildīto darbu summas.

4.4. Ja Izpildītājs sniedz Pasūtītājam Līgumā paredzētos pakalpojumus nekvalitatīvi, neatbilstoši Līgumā paredzētajiem noteikumiem vai vispār tos nesniedz, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu un pilnībā vai daļēji atprasīt no Izpildītāja Līguma summu, kā arī tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, bet Izpildītājam ir pienākums pieprasīto Līguma summu atmaksāt un līgumsodu samaksāt Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina saņemšanas.

4.5. Līdzēji tiek atbrīvoti no 4.1.punktā minētās atbildības, ja pienākumu izpildīšana ir kļuvusi neiespējama nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.

4.5.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī līguma izpratnē uzskatāmi jebkādi apstākļi, kas nav Līdzēja kontrolē, kuri traucē izpildīt šo līgumu un kuri nav izveidojušies no Līdzēju tiešas vai netiešas darbības vai bezdarbības rezultātā, un kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt, noslēdzot šo līgumu.

4.5.2. Iestājoties iepriekš minētajiem nepārvaramas varas apstākļiem, šī līguma darbība tiek apturēta uz šo apstākļu pastāvēšanas laiku. Līdzējam, kas atsaucas uz šādu apstākļu pastāvēšanu, vispirms ir par to nekavējoties jāpaziņo otram Līdzējam.

4.5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 2 (divus) mēnešus, jebkuram Līdzējam ir tiesības izbeigt šo līgumu un nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību.

5. Citi noteikumi

5.1. Šis līgums ir spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji un darbojas līdz Līdzēju no šī līguma izrietošo saistību izpildei.

5.2. Šī līguma grozījumiem, izbeigšanai vai pārjaunošanai nepieciešama Līdzēju rakstveida vienošanās.

5.3. Līdzēju likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā šis līgums ir saistošs to tiesību pārņēmējam.

5.4. Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma tiks risināts pārrunu ceļā, bet, ja pārrunas nav bijušas sekmīgas, strīdu izskata tiesā likumā noteiktajā kārtībā

5.5. Līgums sastādīts uz 3 (trīs) lapām divos eksemplāros, ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

6. Līgumslēdzēju pušu juridiskās adreses un rekvizīti

Pasūtītājs

SIA „Zelta Formula”
Reģ. nr. 40103237499
Pļavniekkalna iela 8,
Katlakalna, Ķekavas pagasts,
Ķekavas novads, LV-1005
AS „DnB NORD Banka”, RIKOLV2X
konts LV42RIKO0002013137543

Izpildītājs

Biedrība „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Reģ. nr. 40008002230
„Priedulāji”, Lestenes pag.
Tukuma nov., LV-3146
AS „Swedbank”, kods HABALV22
konts LV34HABA000140J035491

7. Līgumslēdzēju pušu paraksti

Pasūtītājs

Eduards Kreslovs
SIA „Zelta formula”
Valdes priekšsēdētājs



Izpildītājs

Viesturs Ķerus
Biedrības „Latvijas Ornitoloģijas biedrība”
Valdes priekšsēdētājs



Putnu un sikspārņu monitoringa tāme vēja parkam nekustamajā īpašumā „Ezeru Spīdolas” (kadastra Nr. 88500020190), Dundagas novadā.

SIA „Zelta Formula” (reģ. Nr. 40103237499).

Aktivitāte	Darba apjoms	Vienība	Vienības izmaksas, Ls	Gala izmaksas, Ls		
				2011	2012	2013
Putnu uzskaites pavasara migrāciju laikā	1 diena marta beigās, 1 diena aprīļa sākumā, 1 diena aprīļa vidū, 1 diena aprīļa beigās, 1 diena maija sākumā	5 dienas	8.25	41.25	41.25	41.25
Putnu uzskaites rudens migrāciju laikā	1 diena augusta beigās, 1 diena septembra sākumā, 1 diena septembra vidū, 1 diena septembra beigās, 1 diena oktobra sākumā	5 dienas	8.25	41.25	41.25	41.25
Sikspārņu uzskaites pavasara migrāciju laikā	2 naktis augusta beigās	2 naktis	9.3	18.60	18.60	18.60
Sikspārņu uzskaites rudens migrāciju laikā	2 naktis aprīļa beigās – maija pirmajā pusē	2 naktis	9.3	18.60	18.60	18.60
Monitoringa koordinēšana. Uzskaišu metodikas izstrāde. Kartogrāfiskais darbs. Putnu datu apkopošana, analīze un atskaišu sagatavošana. Gala atskaites sagatavošana.		30 dienas	13.78	413.25	413.25	413.25
Sikspārņu datu apkopošana, analīze un atskaišu sagatavošana. Gala atskaites sagatavošana.		3 dienas	13.95	41.85	41.85	41.85
Degviela		640 litri	1	160.00	160.00	160.00
Administratīvie izdevumi			10%	73.48	73.48	73.48
KOPĀ				808.28	808.28	808.28
Līguma kopsumma						2424.84