

Darbu apjomu kopsavilkums

Nr. p.k.	Darbu veids	Mērv.	Daudz.
1	Grāvja gultnes padziļināšana	m ³	62
2	Caurtekas demontāža (pik. 0+90)	m ³	3
3	Caurtekas pārtīrīšana (pik. 00+05)	m ³	1
4	Caurteku ierīkošana	m	16
5	Caurteku galu nostiprināšana ar šķembu bērumu	m ²	22
6	Drenu kolektoru izbūve		
6.1	tranšejas rakšana ar ekskavatoru	m ³	26
6.2	drenu kolektora gultnes sagatavošana projekta atzīmēs	t.m	37
6.3	cauruļu 200/172 montāža tranšejā	m	37
6.4	tranšeju aizbēršana	m ³	26
6.5	izteku ierīkošana	gab	2
7	Uztvērējaku ar kupolveida resti ierīkošana	gab	3
8	Lietus ūdens novadīšanas kanālu izbūve		
8.1	tranšejas rakšana un gultnes sagatavošana	m ³	15
8.2	kanālu sekciju montāža uz betona B20 pamatnes	m	50
8.3	kanālu pievienošana drenu akām ar drenu caurulēm D110	m	4
8.4	betona bruģamens seguma izbūve	m ²	28
9	Grāvja nogāžu un gultnes nostiprināšana		
9.1	grāvja nogāžu planēšana	m ²	375
9.2	grāvja gultnes nostiprināšana ar dalomīta šķembu 4-7cm bērumu	m ²	25
9.3	grāvja nogāžu nostiprināšana ar zāļu sēklu maisījumu	m ²	375