

MATERIĻU SPECIFIKĀCIJA UN VEICAMO DARBU APJOMI

Objekta nosaukums: VASARAS BR VĒDABAS ESTRĒDE DUNDAGAS PILS PARK

Pasūtītājs: DUNDAGAS NOVADA DOME

Sadaļas: ELT

Nr. p.k	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums, marka, veicamais darbs	Mērvienība	Daudzums
1.	2.	3.	4.
Apgaismojuma tīkls			
1	Gaismeklis PHILIPS URBANA FOREST, IP65, IK10, SON-T 70W spuldze	gab.	14
2	3.5m rīpnieciski krāsots parka tipa apgaismojuma balsts, atbilstoši rasjumam ELT-2 lap, krāsots tonis vienāds ar gaismekļa korpusu	gab.	14
3	Betona pamats priekš 3.5m gara apgaismojuma balsta	gab.	14
4	Apgaismojuma balsta tranzitklemmes Al-Cu, 6A automātiskās dzīslas, pamate	gab.	11
5	Apgaismojuma balsta tranzitklemmes Al-Cu, 2gab. 6A automātiskās dzīslas, pamate	gab.	3
6	3.5m augsta apgaismojuma balsta montāža, gaismekļa uzstādīšana un regulēšana, betona pamatnes uzstādīšana	gab.	14
7	Prožektors SITECO A2MIDI, IP66, HST 400W spuldze	gab.	6
8	10m rīpnieciski krāsots apgaismojuma balsts ar horizontālu konsoli, atbilstoši rasjumam ELT-3 lap, krāsots tonis vienāds ar PHILIPS URBANA gaismekļa toni	gab.	2
9	Betona pamats priekš 10m gara apgaismojuma balsta	gab.	2
10	Apgaismojuma balsta tranzitklemmes Al-Cu, 3x 10A automātiskās dzīslas, pamate	gab.	2
11	10m augsta apgaismojuma balsta montāža, konsoles un 3 gaismekļu uzstādīšana un regulēšana, betona pamatnes uzstādīšana	gab.	2
12	Zemīebvījamais gaismeklis SITECO CB90 HIT-CE 70W spuldze, IP67, IK10, uzstādīšana, pieslēgšana, regulēšana	gab.	9
13	Gumijas blīvē 3.5m augstam apgaismojuma balstam	gab.	14
14	Gumijas blīvē 10m augstam apgaismojuma balstam	gab.	2
15	Individuāli izgatavota spieķa sadalne SS1, JAUDA N-LU-IV korpus, komplektāciju skatīt lapā ELT-1, uzstādīšana, pievienošana, regulēšana	kompl.	1
16	Individuāli izgatavota spieķa sadalne SS2, JAUDA N-LU-IV korpus, komplektāciju skatīt lapā ELT-1, uzstādīšana, pievienošana, regulēšana	kompl.	1
17	1kV savienojuma uzmava 35mm ² Al	kompl.	2
18	Cu-3x2.5mm ² montāžas kabelis balstam	m	136
19	Al-3x2.5mm ² kabelis guldšanai gruntī. Guldšana, pievienošana, zemes darbi, virsmas atjaunošana.	m	81
20	Al-4x35mm ² kabelis guldšanai gruntī. Guldšana, pievienošana, zemes darbi, virsmas atjaunošana.	m	45
21	Al-4x16mm ² kabelis guldšanai gruntī. Guldšana, pievienošana, zemes darbi, virsmas atjaunošana.	m	508
22	Gala apdares Al-4x16mm ² kabelim, montāža	kompl.	33
23	Gala apdares Al-4x35mm ² kabelim, montāža	kompl.	3
24	Kabeļu brīdinājuma lenta, iekļāšana	m	440
25	PVH caurule 110mm, 750N, 6m garas stangas	gab.	13
26	Kabeļa kontrolrakums, šurfināšana	gab.	2
27	PVH dalītā aizsargcaurule 125mm	m	6
28	Komunikāciju nospraušana, digitālā izpildzīmējumi un nodošana	kompl.	1

Nr. p.k	Materiāla vai izstrādājuma nosaukums, marka, veicamais darbs	Mērvienība	Daudzums
1.	2.	3.	4.
29	Apgaismojuma sadalnes demontāža un nogādāšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizācija	kompl.	1
30	Apgaismojuma balsta demontāža un nogādāšana uz pasūtītāja noliktavu vai utilizācija	kompl.	7
31	Celtniecības smiltis kabētu spilvenam	m3	13
32	Šēmas balsta pamatam	m3	1
33	Izgāztuves pakalpojumi	m3	14

Piezīmes:

1. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes cita ražotāja izstrādājumiem.
2. Tehniskā projekta dokumentācijā norādītie risinājumi jāaplūko kopumā.
3. Tehniskā projekta materiālu specifikācijā var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, sastādot būvdarbu tīmi, jāaplūko projekta dokumentācija un būvobjekts dabā kopumā, nevis tikai materiālu specifikācijas.