


Spāru plāns
M 1:100




Zāģmateriālu specifikācija			
Apz.	Izm.(bvx)	Kop. garums (m)	Kop. kubatūra (m ³)
1	Koka slija 50x135	6.2	0.04
2	Koka mūra daļa 100x100	9.2	0.09
3	Koka slija 50x100	18.5	0.09
4	Koka spēle 50x100	27.0	0.14
			0.36

PIEZIMES:


1. Vsi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, precizēt visus izmērus un augstuma atzīmes uz vietas būvlaukumā;
2. Griezums skatīt AR sadaļā;
3. Koka konstrukcijas izgatavot no skujīgu koka zāģmateriāliem (II šķira), mitrums < 20%.
4. Viss koka konstrukcijas apstrādāt un dzīļi piesūcināt ar antipirēniem un antiseptiķiem.
5. Viss koka savienojums izpildīt ar naglām, skrūvēm un koka stiprinājuma elementiem.
6. Viss koka konstrukcijas, kas balstās uz mūra jānaispūž un jāizolē ar ruberoida kārtu.
7. Materiālu patēriņš uzdots orientācijai;
8. Visspārgos norādījumus skatīt lapā BK-01.

Pamata griezumš
M 1:20



Pārseguma griezumums

M 1:20



				Pasūtāja Durdzgas novada dome	M 1:100	
				Līna šķērsis pie Durdzgas Ardzes centra fasādes	Skat.	Lapa Iepas
	Kalkabams		01.2013.		TP	BK 5
	D.Mitkeņins			Splau plāns Pamata griezumā. Pārseguma griezums	Inž. ser. 20-6-82	